



RZUT SEKRETARIATU NA PODDASZU



D1
Blacha cynkowo-tytanowa "rąbek stojący"
Membrana dachowa
Papa termozgrzewalna
Sklejka wodoodporna gr 8 cm
Deskowanie pełne gr 19 mm
Belki drewniane 15x25 cm
Pustka powietrzna
Wełna mineralna twarda gr 20 cm
Folia - paroizolacja
Płyta GKF na ruszcie systemowym
Gładź + malowanie

P2
Panel drewn. - (do wymiany na winylowe)
Warstwa wyrównawcza
Wylewka cementowa
Styropian posadzkowy
Płyta żelbetowa gr 18cm
Tynk cementowo-wapienny
Gładź + malowanie



OZNACZENIA:

- Drzwi wewnętrzne do planowanej wymiany

PROJEKT TECHNICZNY		
Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz		
Inwestor:	Powiat Piski 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1	
Adres inwestycji:	12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obręb Pisz 1 (miasto)	
Nazwa rys.:	Rzut sekretariatu wraz z przekrojem	
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0038/PBkb/20	Podpis:	
Branża: Budowlana	Data: Luty 2022	Rys. nr: <b>A2</b>
Skala:	Strona nr:	