
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie - etap II
ADRES INWESTYCJI : ul. E. Plater 1, Olsztyn
INWESTOR : Województwo Warmińsko-Mazurskie
ADRES INWESTORA : ul. E. Plater1, Olsztyn
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 21.11.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój 470			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.5+poz.4	m ² m ²	 65.074	
				RAZEM	65.074
2 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.1*0.3	m ² m ²	 19.522	
				RAZEM	19.522
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.1	m ² m ²	 65.074	
				RAZEM	65.074
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.78*5.40)	m ² m ²	 15.012	
				RAZEM	15.012
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.78+5.40)*2*3.06	m ² m ²	 50.062	
				RAZEM	50.062
6 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.4	m ² m ²	 15.012	
				RAZEM	15.012
7 d.1	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.4	m ² m ²	 15.012	
				RAZEM	15.012
8 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm paskach wykładziny (2.78*2)+(5.40*2)	m m	 16.360	
				RAZEM	16.360
2		Pokój 117			
9 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.13+poz.12	m ² m ²	 62.310	
				RAZEM	62.310
10 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.9*0.3	m ² m ²	 18.693	
				RAZEM	18.693
11 d.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.9	m ² m ²	 62.310	
				RAZEM	62.310
12 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.58*5.1	m ² m ²	 13.158	
				RAZEM	13.158
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.58+5.1)*2*3.2	m ² m ²	 49.152	
				RAZEM	49.152
3		Pokój 118			
14 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.18+poz.17	m ² m ²	 94.740	
				RAZEM	94.740
15 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.14*0.3	m ² m ²	 28.422	
				RAZEM	28.422
16 d.3	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.14	m ² m ²	 94.740	
				RAZEM	94.740
17 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.4*5.1	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.4+5.1)*2*3.2	m ² m ²	 67.200	
				RAZEM	67.200
19	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.17	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
20	KNR 2-02 d.3 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.17	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
21	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm paskach wykładziny (5.4+5.1)*2	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
4		Pokój 129			
22	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.26+poz.25	m ² m ²	 117.640	
				RAZEM	117.640
23	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.22*0.3	m ² m ²	 35.292	
				RAZEM	35.292
24	KNR-W 2-02 d.4 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.22	m ² m ²	 117.640	
				RAZEM	117.640
25	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.8*6.6	m ² m ²	 38.280	
				RAZEM	38.280
26	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.8+6.6)*2*3.2	m ² m ²	 79.360	
				RAZEM	79.360
27	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.25	m ² m ²	 38.280	
				RAZEM	38.280
28	KNR 2-02 d.4 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.25	m ² m ²	 38.280	
				RAZEM	38.280
29	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na 5 cm paskach wykładziny 5.8+5.5+3.3+2+2.5+3.5	m m	 22.600	
				RAZEM	22.600
5		Pokój 130			
30	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.34+poz.33	m ² m ²	 109.217	
				RAZEM	109.217
31	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.30*0.3	m ² m ²	 32.765	
				RAZEM	32.765
32	KNR-W 2-02 d.5 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłoży poz.30	m ² m ²	 109.217	
				RAZEM	109.217
33	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.02*6.24	m ² m ²	 25.085	
				RAZEM	25.085
34	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.02+6.24)*2*4.1	m ² m ²	 84.132	
				RAZEM	84.132
35	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.33	m ² m ²	 25.085	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.085
36	KNR 2-02 d.5 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.33	m ² m ²	25.085	
				RAZEM	25.085
37	KNR 2-02 d.5 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu montowane na 5 cm paskach wykładziny (4.02+6.24)*2	m m	20.520	
				RAZEM	20.520
38	KNR 2-02 d.5 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m poz.33	m ² m ²	25.085	
				RAZEM	25.085
6	Pokój 131				
39	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.43+poz.42	m ² m ²	108.206	
				RAZEM	108.206
40	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.39*0.3	m ² m ²	32.462	
				RAZEM	32.462
41	KNR-W 2-02 d.6 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.39	m ² m ²	108.206	
				RAZEM	108.206
42	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.95*6.24	m ² m ²	24.648	
				RAZEM	24.648
43	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.95+6.24)*2*4.1	m ² m ²	83.558	
				RAZEM	83.558
44	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.42	m ² m ²	24.648	
				RAZEM	24.648
45	KNR 2-02 d.6 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit poz.42	m ² m ²	24.648	
				RAZEM	24.648
46	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu montowane na 5 cm paskach wykładziny (3.95+6.24)*2	m m	20.380	
				RAZEM	20.380
47	KNR 2-02 d.6 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m poz.42	m ² m ²	24.648	
				RAZEM	24.648
7	Pokój sprzątarek				
48	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.52+poz.51	m ² m ²	93.888	
				RAZEM	93.888
49	KNR 2-02 d.7 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.48*0.3	m ² m ²	28.166	
				RAZEM	28.166
50	KNR-W 2-02 d.7 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Analogia: gruntowanie podłogi poz.48	m ² m ²	93.888	
				RAZEM	93.888
51	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4.94*5.5)+(1.0*2.15)	m ² m ²	29.320	
				RAZEM	29.320
52	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.94+5.59+1.0)*2*2.8	m ² m ²	64.568	
				RAZEM	64.568