

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.14	km km	0.140	
				RAZEM	0.140
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - zafrezowanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach oraz w miejscu rozpoczęcia i zakończenia robót o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm 168	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
2		Nawierzchnia jezdni			
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 789.09	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 789.09	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
6 d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne (pod warstwę wiążącą) 789.09	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
7 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 5 cm (125 kg/m ²) 98.64	t t	98.640	
				RAZEM	98.640
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 789.09	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
9 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.8	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
10 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 poz.9	m ² m ²	789.090	
				RAZEM	789.090
3		Roboty wykończeniowe			
11 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (pobocza) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 168	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000