

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
utwardzenie terenu					
1		Utwardzenie terenu			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 262.22	m ² m ²	262.220	
				RAZEM	262.220
3	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt Youmb o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 34	m ² m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 375	m ² m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
5	KNR 2-31 d.1 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 374.25	m ² m ²	374.250	
				RAZEM	374.250
6	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 2-01 d.1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 365*0.2	m ³ m ³	73.000	
				RAZEM	73.000
8	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 115	m ³ m ³	115.000	
				RAZEM	115.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-31 d.1 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 34.5+50	m ² m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
12	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 50*0.07	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 365	m ² m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
15	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 365	m ² m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
16	KNR 2-31 d.1 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 365	m ² m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
17	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
19	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 230	m m	 230.000	
				RAZEM	230.000
2		Infrastruktura			
20	KNR 2-21 d.2 0607-02 analogia	Zakup i montaż ławki parkowej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
21	kalk. własna	Zakup i montaż kosza parkowego	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
22	kalk. własna	zakup i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Zakup i Montaż lampy solarnej hybrydowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000