




DETALE ZJAZDU - UL. KOŚCIELNA



DETALE ZJAZDU - UL. SŁONECZNA



**LEGENDA:**  
1- 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego na jezdni, grafitowego na zjazdach, szarego na dojściu do furtek  
2- 6cm - kostka brukowa betonowa koloru grafitowego - ściek z kostki betonowej szer. 20cm  
3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4  
4 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;  
5 - 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hdraulicznym cementem C1,5/2  
6- pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.

**Krawężniki:**  
A - opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło -1cm/+1cm);  
B- krawężnik najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm/+4cm);

Uwagi:  
W przypadku głębokości zjazdu mniejszej od 1,5m, skosy zjazdów wykonać w proporcji n:n, gdzie n jest wartością zmienną zależną od odległości zjazdu od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego

ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice			
Inwestor: Gmina Dziwnów ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Słonecznej w m. Dziwnów		
Adres inwestycji:	powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Dziwnów, działka o numerze ewidencyjnym 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5, obręb 0002 Dziwnów		
Tytuł rysunku:	DETALE ZJAZDÓW	skala: 1:50	Nr rys.: 4.2
Projektował:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13	Grudzień 2023r.