

Przedmiar robót

Remonty cząstkowe tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Smyków

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remonty cząstkowe tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Smyków		
1	Element	Remonty tłuczniowych nawierzchni dróg		
1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH TŁUCZNIEM KAMIENNYM		
	Wyliczenie ilości robót:			
	droga OBWODNICA (oddz. 141/145, 140/144, 144, 143, 142/149)	2100,0*3,0*0,05*5%	15,750000	
	droga GRANICZNA (oddz. 148/149, 145/158, 157/158)	1350,0*3,0*0,05*3%	6,075000	
	droga GŁÓWNA (oddz. 158/162, 159/162, 160/163)	1200,0*3,0*0,05*3%	5,400000	
	droga DULECKA (oddz. 136, 136/137, 131/132, 122/123)	1900,0*0,80*0,08*2	243,200000	
		RAZEM:	270,425000	m3
				270,4

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	538,096		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			538,096		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kliniec kamienny	t	81,12		
2.	Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	48,672		
3.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	538,096		
4.	Woda przemysłowa	m3	67,6		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	75,712		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			75,712		