

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000697/24

Nr dokumentu: 0050/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 08.05.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2 w zakresie komory paleniskowej.*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. W opisie zakresu prac są pozycje na ekranie przednim takie jak - dwa rozgięcia rur dla 150 x 300, rozgięcie rur dla fi 200, mowa jest też o dwóch sztukach dysz OFA , rozgięciach fi 100, rozgięciach pod dysze SNCR. Prosimy o informacje, czy przy rozgięciach występują skrzynki, które powinny być wypełnione betonem.

Ad.1 Zamawiający wyjaśnia , że bloki montażowe nr VI i VIII posiadają odgięcia pod dysze OFA (2 odgięcia). Dysze te wykonane są w skrzynkach zalewanych betonem ogniotrwałym. Ponadto na ekranie przednim (blok montażowy nr V) należy wykonać 2 rozgięcia na wysokości +15 990,00mm pod dysze SNCR . Wykonanie jw.

2. Po przejrzaniu dokumentacji wychodzi, że będziemy musieli się dostać w 100% do 3 komór. Jednej dolnej ekranu przedniego (poziom + 2350) i dwóch górnych ekranu przedniego i tylnego (poziom +17180). Jednakże bloki montażowe nr 6 i 8 dochodzą częściowo również do komór górnych znajdujących się na poziomie + 17580. Prosimy o informacje czy dla tych komór będą Państwo wymagali odkucia całości obmurza i kwalifikowania króćców do wymiany z całości komory czy wystarczy odkucie części obmurza i dostęp tylko do tych króćców dla których będziemy wymieniać rury. Dodatkowo proszę o informacje czy komory te jako, że rury przylegające do nich będą podlegały wymiennie będzie wymagane ich mechaniczne czyszczenie. Podsumowując wymagają Państwo czyszczenia 3 czy 5 komór.



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach

NIP 631-01-00-822

Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

Ad.2. Zamawiający informuje, że weryfikacja króćców oraz czyszczenie dotyczy komór objętych zakresem remontu. Jeżeli rury danego bloku montażowego będą łączone w całości lub w części z króćcami komory wówczas króćce podlegające łączeniu muszą zostać odkryte i zweryfikowane. Komora powinna zostać odkuta w zakresie umożliwiającym ergonomiczne wykonanie połączeń. W razie uszkodzenia króćców podczas odkuwania żarobetonu z winy Wykonawcy koszt wymiany uszkodzonych króćców ponosi Wykonawca. Czyszczeniu mechanicznemu podlega cała komora jeżeli występują na niej prace spawalnicze.

3. Prosimy o informacje odnośnie ilości zaworów zakwalifikowanych do wymiany i przyjęcia w ofercie.

Ad.3 Zamawiający informuje, że istniejące zawory odpowietrzające i odmulające znajdują się w dobrym stanie technicznym. Ponieważ remont objęty jest badaniem UDT oraz próbą ciśnieniową należy jednak przewidzieć konieczność wymiany zaworów. Na podstawie doświadczeń z poprzednich remontów Zamawiający przewiduje wymianę nie więcej niż 10% (2 zaworów).

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński



Informacja przygotowana pr.
Renata Uramowska-Słuszniaik tel. 32 335 01 04

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy
w Gliwicach NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN