

RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW


RSD-1

SCHEMAT MIJANKI - ZWYMIAROWANIE

(wymiary podano w [m])

Parametry zasadnicze Mijanek:

Długość w pełnym przekroju - 23.00m
Szerokość Mijanki w pełnym przekroju - 3.00m
Szerokość pełna jezdni ukl. drogowego - 6,50m
Skos przejściowy - 1/7 tj. na dł. 21.00m
Wyłukowania na skosach - min.R30
Spadek poprzeczny - 3-4% zewnętrzny




SCHEMAT SZCZEGÓŁÓW DLA ODTWORZENIA ZBIORNIKÓW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH

Zbiorniki zasadniczo o wymiarze dna 2*3m lub 3*3m/ w nawiązaniu do możliwości terenowej i uwarunkowań.

Zagłębienie dna zbiornika zasadniczo do gł. 0.8-1.0m od dna wlotu rowu


Wlot rowu do ZB poszerzony trapezowo do szer 0.8-1.0m

Skarpy ZB o pochyleniu min 1:1,5 zalecane 1:2




ZB

SCHEMAT SZCZEGÓŁÓW DLA WYKONANIA POSZERZENIA POBOCZY GRUNTOWYCH



Pobocze gruntowe poszerzone występuje w miejscach zanieżeń drogi względem przybocznego terenu w miejscu braku występowania rowów odwadniających. Warunkiem wykonania jest możliwość dostępności terenowej względem wyst. roślinności i przeprowadzonej wcześniej wycinki.


Szczegół Palisady w rowie



*** Szerokość palisady zależna od szer. dna rowu
100cm w miejscach szer. dna 50cm
130cm w miejscach szer. dna 80cm

PALISADA (co 30mb)

* Występowanie i dokładne rozmieszczenie palisady w rowach do uzgodnienia na budowie podczas realizacji robót drogowych z Inspektorem Nadzoru lub przedst. Nadleśnictwa.

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 03.2022 e-mail: tbi@poczta.fm	
	Inwestycja			
Adres		Przebudowa drogi leśnej dł. 1,8 km w L. Piaśnica na terenie Nadleśnictwa Wejherowo		
Działki		obr. 221510_2.0016 obr. Warszawsko; gm. Wejherowo; pow. wejherowski		
Inwestor		Dz.nr 118/2, 136, 137, 162, 163, 245, 246		
Rysunek		P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247		
Stanowisko		RYSUNEK SZCZEGÓŁÓW DROGOWYCH		Nr rys. RSD-1
Projektant		Skala 1:250		Podpis
mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski		Branża Drogowa		
		Uprawnienia POM/0291/PBD/21		