

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1.1		ROBOTY BUDOWLNE			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0330-08 1.1	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,2*0,3	m ² m ²	 0,660	
				RAZEM	0,660
2	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1.1 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2,2*0,3	m ² m ²	 0,660	
				RAZEM	0,660
3	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1.1 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 2,2*0,3*0,4	m ³ m ³	 0,264	
				RAZEM	0,264
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 1.1	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,29	m ³ m ³	 0,3	
				RAZEM	0,3
5	KNR-W 4-01 d.1. 0109-10 1.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0,29	m ³ m ³	 0,3	
				RAZEM	0,3
1.1.2		Roboty Ogólnobudowlane			
6	KNR 2-02 d.1. 0121-03 1.2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (3,94+2,15)*3,15	m ² m ²	 19,184	
				RAZEM	19,184
7	KNR 4-01 d.1. 0716-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (3,94*2+2,15*3+2,54)*3,15-1*2,05-1,45*1,97+8,568	m ² m ²	 56,802	
				RAZEM	56,802
8	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37,72+15,38+2,11+32,06+5,45	m ² m ²	 92,720	
				RAZEM	92,720
9	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (7,56*4+5,44*2+5,0*2+2*6,73+2,47+2,15*2+3,94*2)*3,15	m ² m ²	 249,575	
				RAZEM	249,575
10	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 1.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 2,2*0,3+5,45	m ² m ²	 6,110	
				RAZEM	6,110
11	NNRNKB d.1. 202 1118-11 1.2	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek gresowych GRES CHROMATIC PARADYŻ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 6,11	m ² m ²	 6,110	
				RAZEM	6,110
12	NNRNKB d.1. 202 0839-11 1.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami gresowymi GRES CHROMATIC PARADYŻ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2,54*2+2,15*2)*2,0-1*2,05-1,45*1,97	m ² m ²	 13,854	
				RAZEM	13,854
13	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 1.2	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. 5,45+32,06	m ² m ²	 37,510	
				RAZEM	37,510
14	KNR-W 2-02 d.1. 0830-02 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (3,94*2+2,15*2)*1,5	m ² m ²	 18,270	
				RAZEM	18,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami - sufity	m ²		
d.1.	1505-03				
1.2		92,72	m ²	92,720	
				RAZEM	92,720
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi - ściany	m ²		
d.1.	1505-03				
1.2		(7,56*4+5,44*2+5,0*2+2*6,73+2,47+3,94+1,4)*3,15 (2,54*2+2,15*2+1,56*2+1,15*2)*1,15 -5*1,45*1,97-4*2,05*1-1,65*2,5-1,43*2,1	m ² m ² m ²	228,029 17,020 -29,611	
				RAZEM	215,438
17		Dostawa i montaż drewnianej pochylni. Pochylnia o wym. 1,5*1,0 m2 ustawiona przy wejściu głównym w korytażu.	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		Stolarka			
18	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe płytowo-płycinowe (profilowane), wewnętrzne, pełne, konfekcjonowane - jednodziene.	szt		
d.1.	1103-01	Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Pełne, Okleina HPL w kolorze białym z sybką i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe (w drzw			
1.3	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1.	1104-01				
1.3	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4		Wyposażenie			
20		Dostawa i montaż dozownika do mydła.	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21		Dostawa szczotki WC	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22		Dostawa i montaż lustra 60cm	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Dostawa i montaż lustra uchylnego	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
25		Dostawa kosza na śmieci	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.4		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		INSTALACJE WOD-KAN			
1.2.1		Instalacja wody zimnej, c.w.u			
26	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 25 mm w cegle	m		
d.1.	1001-11				
2.1	analogia	3	m	3,0	
				RAZEM	3,0
27	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. 50 mm w cegle	m		
d.1.	1001-11				
2.1	analogia	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
2.1		3	m	3,0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-03 d.1. 1014-01 2.1	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej	m ³	RAZEM	3,0
		0,2	m ³	0,2	
				RAZEM	0,2
30	KNR-W 2-15 d.1. 0403-01 2.1 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o śr. 17x2,75 mm na ścianach w bu- dynkach	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15 d.1. 0403-03 2.1 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o śr. 26x4,0 mm na ścianach w bu- dynkach	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR-W 2-15 d.1. 0403-04 2.1 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o śr. 32x4,0 mm na ścianach w bu- dynkach	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR 2-15 d.1. 0107-01 2.1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do- pływowych do zaworów wypły- wowych,baterii, hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
34	KNR 2-15 d.1. 0115-03 2.1 analogia	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
35	KNR 2-15 d.1. 0110-04 2.1	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
36	KNR-W 2-15 d.1. 0128-02 2.1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12,0	
				RAZEM	12,0
1.2.2		Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej			
37	KNR-W 2-15 d.1. 0112-03 2.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą- czeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych	m		
		4	m	4	
				RAZEM	4
38	KNR 2-15 d.1. 0205-02 2.2	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis- kową	m		
		1	m	1,0	
				RAZEM	1,0
39	KNR 2-15 d.1. 0205-04 2.2	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1,0	
				RAZEM	1,0
40	KNR 2-15 d.1. 0208-03 2.2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
41	KNR 2-15 d.1. 0208-05 2.2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
42	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2.2 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych. Specjalistyczna umywalka pozwala podjechać na głębokość 30 cm dla osoby niepełnosprawnej. Wyso- kość umywalki w obszarze na kolana nie powinna być niższa niż 67 cm. Bate- ria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.Kompletowanie z syfonem podtynko- wym chromowanym lub białym mocowana na śrubach.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-15 d.1. 0224-03 2.2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany. Kompletnie rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ceramika łazienkowa, długość 70 cm, wysokość 46 cm, miska kompaktowa lejowa, odpływ poziomy, do kompletowania z deską sedesową dla niepełnosprawnych, " system spłukiwania w zabudowie"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-15 d.1. 0217-02 2.2	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
45	KNR 2-15 d.1. 0217-01 2.2 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
46	KNR 2-15 d.1. 0217-02 2.2 analogia	Montaż syfonów napowietrzających z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
47	KNR 2-15 d.1. 0217-02 2.2 analogia	Montaż syfonów napowietrzających z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
48	KNR-W 2-15 d.1. 0218-01 2.2 analogia	Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
1.3		OŚWIETLENIE			
49	KNR 4-03 d.1.3 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNNR 5 d.1.3 N005120701 00000	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
51	KNNR 5 d.1.3 N005020501 00000	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
52	KNNR 5 d.1.3 N005120801 00000	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
53	d.1.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż źródeł światła - Panel LED 60W 60 x 60cm natynkowy kwadrat barwa światła neutralna 4000K + ramka	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
54	KNR 4-01 d.2.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2,5*0,15	m ³	0,375	
				RAZEM	0,375
2.2		Roboty ogólnobudowlane			
55	KNR 2-01 d.2.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		5,25*0,15	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
56	KNR 2-02 d.2.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		5,25*0,15	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
57	KNR 2-31 d.2.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		5,25	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250