

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262210-6	Fundamentowanie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432210-9	Wykładanie ścian
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pom. przyziemia budynków B - ETAP 1 - Przebudowa pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201_1
NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 29 sierpień 2024 r

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 sierpień 2024 r

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski przebudowa pom. przyziemia budynków B- ETAP 1 - Przebudowa pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej.

2) Zakres opracowania.

W skład opracowania kosztorysowego wchodzi:

- przebudowa i remont pomieszczeń piwnicy,

3) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o oraz projekt architektoniczno - budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Lubsko wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2024 roku.
- Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2024 roku.
- Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartału 2024 roku.
- Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 3 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt zag. terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany - etap III przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- odszkodowań,
- nadzorów,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- organizacji ruchu tymczasowej i stałej
- innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Spis treści		3
Przedmiar		4
1 Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie nr 42		4
2 Pomieszczenie tomografu komputerowego - pomieszczenie nr 43		6
3 Sterówka tomografu komputerowego - pomieszczenie nr 44		13
4 Szatnia - pomieszczenie nr 45		17
5 Gabinet lekarski TK - pomieszczenie nr 46		20
6 Toaleta personelu - pomieszczenie nr 47		25
7 Korytarz - pomieszczenie nr 48		28
8 Gabinet lekarski TK - pomieszczenie nr 49		31
9 Komunikacja - pomieszczenie nr 78		36
10 Inne koszty		36

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie nr 42			
1.1		Kładzenie i wykładanie podłóg			
1 d.1.1	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
4 d.1.1	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
5 d.1.1	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
6 d.1.1	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, zabezpieczona materiałem z odpowiednim równoważnikiem ołowiu)	m2		
		12,3	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.7	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
1.2		Roboty rozbiórkowe			
9 d.1.2	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
11 d.1.2	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		12,30	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,30	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.11 * 0,05	m3	0,62	
		poz.11 * 0,02	m3	0,25	
		poz.12 * 0,02	m3	0,25	
				RAZEM	1,12

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.13	m3	1,12	
				RAZEM	1,12
1.3		Kanały technologiczne			
15 d.1.3	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w posadzce	m		
		0,80 + 1,82 + 1,91	m	4,53	
				RAZEM	4,53
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.15 * 0,20 * 0,20	m3	0,18	
				RAZEM	0,18
17 d.1.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.16	m3	0,18	
				RAZEM	0,18
18 d.1.3	KNNR 4 0201-05 kalk. własna	Kanał technologiczny stalowy malowany proszkowo z pokrywą	m		
		6,35 + 2,06 + 1,19 + 1,00	m	10,60	
				RAZEM	10,60
19 d.1.3	KNR AT-33 0103-01	Zabezpieczenie kanałów technologicznych masą uszczelniającą na bazie żywicy epoksydowej	m		
		poz.15	m	4,53	
				RAZEM	4,53
1.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
20 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(3,25 + 3,80) * 2 * 2,98 * 50%	m2	21,01	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
				RAZEM	19,88
21 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(3,25 + 3,80) * 2 * 2,98 * 50%	m2	21,01	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
				RAZEM	19,88
22 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.21 * 0,02	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
23 d.1.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.22	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
24 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.21	m2	19,88	
				RAZEM	19,88
25 d.1.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		(3,25 + 3,80) * 2 * 2,98 + 12,30	m2	54,32	
				RAZEM	54,32
26 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.25 - poz.28	m2	42,02	
				RAZEM	42,02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.26	m2	42,02	
				RAZEM	42,02
28 d.1.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		12,30	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
29 d.1.4	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,2 m	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
30 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		12,30	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
31 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.26	m2	42,02	
				RAZEM	42,02
32 d.1.4	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
33 d.1.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, higieniczny	m2		
		12,30	m2	12,30	
				RAZEM	12,30
1.6		Instalowanie drzwi			
34 d.1.6	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarów	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86
35 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia, z ochroną przed promieniowaniem jonizującym	m2		
		1,10 * 1,95	m2	2,15	
				RAZEM	2,15
36 d.1.6	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
37 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
1.7		Wypożyczenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
38 d.1.7	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pomieszczenie tomografu komputerowego - pomieszczenie nr 43			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
39 d.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
40 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26 * 3	m2	4,84	
				RAZEM	4,84
41 d.2.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
43 d.2.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka podłóży pod posadzkę	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,15 <pod płytę z rozkopem>	m3	1,13	
		2,23 * 3,47 * 0,15 <pod płytę z rozkopem>	m3	1,16	
				RAZEM	2,29
44 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,28 * 3	m	3,84	
				RAZEM	3,84
45 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.41 * 0,02	m3	0,73	
		poz.42 * 0,02	m3	0,73	
		poz.43	m3	2,29	
		poz.44 * 0,30 * 0,04	m3	0,05	
				RAZEM	3,80
46 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.45	m3	3,80	
				RAZEM	3,80
47 d.2.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.2.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2		Roboty ziemne oraz fundamentowanie			
49 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,50 <pod płytę i rozkopem>	m3	3,78	
		2,23 * 3,47 * 0,50 <pod płytę z rozkopem>	m3	3,87	
				RAZEM	7,65
50 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku ziemi	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,20 + 2,23 * 3,47 * 0,20 <podsyпка>	m3	3,06	
		2,67 * 2,83 * 0,10 + 2,23 * 3,47 * 0,10 <chudziak>	m3	1,53	
		1,67 * 0,83 * 0,20 <płyta>	m3	0,28	
		1,23 * 2,47 * 0,20 <płyta>	m3	0,61	
				RAZEM	5,48
51 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		poz.50	m3	5,48	
				RAZEM	5,48

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.2	analiza indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m3		
		poz.51	m3	5,48	
				RAZEM	5,48
53 d.2.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,20 <pod płytę z rozkopem>	m3	1,51	
		2,23 * 3,47 * 0,20 <pod płytę z rozkopem>	m3	1,55	
				RAZEM	3,06
54 d.2.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,10 <pod płytę z rozkopem>	m3	0,76	
		2,23 * 3,47 * 0,10 <pod płytę z rozkopem>	m3	0,77	
				RAZEM	1,53
55 d.2.2	NNRNKB 202 0618-03	Izolacja przeciwwilgociowa - zachowanie ciągłości względem istniejącej posadzki	m2		
		2,67 * 2,83 + 2,23 * 3,47	m2	15,29	
				RAZEM	15,29
56 d.2.2	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS grub. 10 cm w jednej warstwie	m2		
		poz.55	m2	15,29	
				RAZEM	15,29
57 d.2.2	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii ochronnej	m2		
		poz.55	m2	15,29	
				RAZEM	15,29
58 d.2.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3		
		1,67 * 0,83 * 0,20	m3	0,28	
		1,23 * 2,47 * 0,20	m3	0,61	
				RAZEM	0,89
59 d.2.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	kg		
		175,86	kg	175,86	
				RAZEM	175,86
60 d.2.2	KNR AT-27 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
		(2,90 + 2,47) * 2 * 0,20	m2	2,15	
				RAZEM	2,15
61 d.2.2	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
		(2,90 + 2,47) * 2 * 0,20	m2	2,15	
				RAZEM	2,15
62 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m3		
		poz.49 - poz.50	m3	2,17	
				RAZEM	2,17
63 d.2.2	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie posadek z betonu monolitycznego	m3		
		2,67 * 2,83 * 0,20 <pod płytę>	m3	1,51	
		2,23 * 3,47 * 0,20 <pod płytę>	m3	1,55	
		-poz.58	m3	-0,89	
				RAZEM	2,17
2.3		Roboty murarskie i murowe			
64 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru nadproży	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.2.3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,50 * 0,12 * 0,10	m3	0,02	
				RAZEM	0,02
66 d.2.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 100	m		
		1,50 * 2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
67 d.2.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.2.3	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,10	m	1,10	
				RAZEM	1,10
69 d.2.3	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach zaprawą cementową	m2		
		1,10 * 0,12	m2	0,13	
				RAZEM	0,13
70 d.2.3	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ościeżach zaprawą cementową	m2		
		1,10 * 0,12	m2	0,13	
				RAZEM	0,13
2.4		Kładzenie i wykładanie podłóg			
71 d.2.4	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		31,98	m2	31,98	
				RAZEM	31,98
72 d.2.4	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m2		
		31,98	m2	31,98	
				RAZEM	31,98
73 d.2.4	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m2		
		31,98	m2	31,98	
				RAZEM	31,98
74 d.2.4	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
75 d.2.4	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		poz.74	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
76 d.2.4	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.74	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
77 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, zabezpieczona materiałem z odpowiednim równoważnikiem ołowiu)	m2		
		poz.74	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
78 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.77	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
2.5		Kanały technologiczne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.2.5	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w posadzce	m		
		6,35 + 2,06 + 1,19 + 1,00	m	10,60	
				RAZEM	10,60
80 d.2.5	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.2.5	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.79 * 0,20 * 0,20	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
82 d.2.5	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.81	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
83 d.2.5	KNNR 4 0201-05 kalk. własna	Kanał technologiczny stalowy malowany proszkowo z pokrywą	m		
		6,35 + 2,06 + 1,19 + 1,00	m	10,60	
				RAZEM	10,60
84 d.2.5	KNR AT-33 0103-01	Zabezpieczenie kanałów technologicznych masą uszczelniającą na bazie żywicy epoksydowej	m		
		poz.79	m	10,60	
				RAZEM	10,60
2.6		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
85 d.2.6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(7,00 + 5,40) * 2 * 2,98 * 50%	m2	36,95	
		0,50 * 2,98 * 2 * 50%	m2	1,49	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
		-1,00 * 2,00 * 50%	m2	-1,00	
				RAZEM	36,31
86 d.2.6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(7,00 + 5,40) * 2 * 2,98 * 50%	m2	36,95	
		0,50 * 2,98 * 2 * 50%	m2	1,49	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
		-1,00 * 2,00 * 50%	m2	-1,00	
				RAZEM	36,31
87 d.2.6	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.86 * 0,02	m3	0,73	
				RAZEM	0,73
88 d.2.6	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.87	m3	0,73	
				RAZEM	0,73
89 d.2.6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.86	m2	36,31	
				RAZEM	36,31
90 d.2.6	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		(7,00 + 5,40) * 2 * 2,98 + 36,40	m2	110,30	
		0,50 * 2,98 * 2	m2	2,98	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
		-1,00 * 2,00	m2	-2,00	
				RAZEM	109,02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.2.6	KNR-W 2-02 2003-11	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2		
		2,50 * 2,98	m2	7,45	
				RAZEM	7,45
92 d.2.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.90 - poz.95 - poz.93	m2	65,17	
				RAZEM	65,17
93 d.2.6	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		2,50 * 2,98	m2	7,45	
				RAZEM	7,45
94 d.2.6	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.92	m2	65,17	
				RAZEM	65,17
95 d.2.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
96 d.2.6	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		(7,00 + 5,40) * 2 * 2,95	m2	73,16	
		0,50 * 2,95 * 2	m2	2,95	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
		-1,00 * 2,00	m2	-2,00	
				RAZEM	71,85
97 d.2.6	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Montaż bariery przeciw promieniowaniu jonującemu	m2		
		poz.96	m2	71,85	
				RAZEM	71,85
98 d.2.6	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących, zabezpieczona przed promieniowaniem jonizującym, antystatyczna)	m2		
		(7,00 + 5,40) * 2 * 2,75	m2	68,20	
		0,50 * 2,75 * 2	m2	2,75	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
		-1,00 * 2,00	m2	-2,00	
				RAZEM	66,69
99 d.2.6	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,5 m	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
100 d.2.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
101 d.2.6	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7		Instalowanie sufitów podwieszanych			
102 d.2.7	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, higieniczny, szczelny	m2		
		36,40	m2	36,40	
				RAZEM	36,40
2.8		Instalowanie drzwi			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.2.8	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarów	m		
		2,05 * 2	m	4,10	
				RAZEM	4,10
104 d.2.8	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne stalowe przesuwne malowane proszkowo, zabezpieczone pasami ze stali nierdzewnej na wys. 30 cm oraz na wys 120 cm , z ochroną przed promieniowaniem jonizującym ,akustyczne dB32	m2		
		1,20 * 2,05	m2	2,46	
				RAZEM	2,46
105 d.2.8	KNR-W 2-02 1221-05	Napęd do drzwi przesuwnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.2.8	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		2,05 + 1,20 + 2,05	m	5,30	
				RAZEM	5,30
107 d.2.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.106 * 0,40	m2	2,12	
				RAZEM	2,12
108 d.2.8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia, zabezpieczone przed uszkodzeniami pasami ze stali nierdzewnej na wys. 30 cm oraz na wys 120 cm z ochroną przed promieniowaniem jonizującym	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
2.9		Wyposażenie i inne roboty			
109 d.2.9	analiza indywidualna	Lustro ściennie: 800x600 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.2.9	analiza indywidualna	Oklejenie szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową	m2		
		1,28 * 1,26 * 3	m2	4,84	
				RAZEM	4,84
111 d.2.9	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,28 * 3	m	3,84	
				RAZEM	3,84
2.10		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
112 d.2.10	analiza indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
113 d.2.10	analiza indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.2.10	analiza indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.2.10	analiza indywidualna	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Sterówka tomografu komputerowego - pomieszczenie nr 44			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
116 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
118 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.3.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		9,90	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
121 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,90	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
122 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
123 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
124 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		0,90 * 2,05 * 0,05	m3	0,09	
		poz.120 * 0,02	m3	0,20	
		poz.121 * 0,02	m3	0,20	
		poz.122 * 0,30 * 0,04	m3	0,02	
		poz.123 * 0,05	m3	0,20	
				RAZEM	0,71
125 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.124	m3	0,71	
				RAZEM	0,71
126 d.3.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		8,0	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
3.2		Roboty murarskie i murowe			
127 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru nadproży	m		
		1,30 + 2,40	m	3,70	
				RAZEM	3,70
128 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,40 * 0,12 * 0,10	m3	0,03	
		1,30 * 0,10 * 0,10	m3	0,01	
				RAZEM	0,04
129 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 50	m		
		1,30 * 2	m	2,60	
				RAZEM	2,60
130 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 100	m		
		2,40 * 2	m	4,80	
				RAZEM	4,80
131 d.3.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
		2 + 2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
132 d.3.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		2,00 + 0,90	m	2,90	
				RAZEM	2,90
133 d.3.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach zaprawą cementową	m2		
		2,00 * 0,12 + 0,90 * 0,10	m2	0,33	
				RAZEM	0,33
134 d.3.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ościeżach zaprawą cementową	m2		
		2,00 * 0,12 + 0,90 * 0,10	m2	0,33	
				RAZEM	0,33
3.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
135 d.3.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
136 d.3.3	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
137 d.3.3	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m2		
		9,90	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
138 d.3.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
139 d.3.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
140 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
141 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, zabezpieczona materiałem z odpowiednim równoważnikiem ołowiu)	m2		
		9,9	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
142 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 141	m2	9,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,90
3.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
143 d.3.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(3,28 + 3,25) * 2 * 2,98 * 50%	m2	19,46	
		-0,90 * 2,05 * 50%	m2	-0,92	
				RAZEM	18,54
144 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(3,28 + 3,25) * 2 * 2,98 * 50%	m2	19,46	
		-0,90 * 2,05 * 50%	m2	-0,92	
				RAZEM	18,54
145 d.3.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 144 * 0,02	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
146 d.3.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 145	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
147 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz. 144	m2	18,54	
				RAZEM	18,54
148 d.3.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		(3,28 + 3,25) * 2 * 2,98 + 9,90	m2	48,82	
				RAZEM	48,82
149 d.3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz. 148 - poz. 151	m2	38,92	
				RAZEM	38,92
150 d.3.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 149	m2	38,92	
				RAZEM	38,92
151 d.3.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		9,90	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
152 d.3.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		(3,28 + 3,25) * 2 * 2,50	m2	32,65	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	30,80
153 d.3.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,2 m (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		(3,28 + 3,25) * 2 * 1,20	m2	15,67	
		-0,90 * 1,20	m2	-1,08	
				RAZEM	14,59
154 d.3.4	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,2 m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
155 d.3.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		9,90	m2	9,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,90
156 d.3.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(3,28 + 3,25) * 2 * (2,50 - 1,20)$ $- 0,90 * 0,85$	m2 m2	16,98 -0,77	
				RAZEM	16,21
157 d.3.4	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
158 d.3.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, higieniczny	m2		
		9,90	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
3.6		Instalowanie drzwi i okien			
159 d.3.6	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarów	m		
		$0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1$	m	0,86	
				RAZEM	0,86
160 d.3.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia z atestem higienicznym, okleina CPL,	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
161 d.3.6	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		$0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1$	m	0,77	
				RAZEM	0,77
162 d.3.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1$	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
163 d.3.6	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
164 d.3.6	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 z bezpieczną szybą chroniącą przed promieniowaniem jonizującym	m2		
		$2,00 * 1,40$	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
3.7		Wyposażenie i inne roboty			
165 d.3.7	analiza indywidualna	Oklejenie szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową	m2		
		$1,28 * 1,26$	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
166 d.3.7	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
3.8		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
167 d.3.8	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.3.8	analiza indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,61
				RAZEM	1,00
169 d.3.8	analiza indywidualna	Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulację głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całości tapicerowane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Szatnia - pomieszczenie nr 45			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
170 d.4.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
171 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
172 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
173 d.4.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
174 d.4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
175 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
176 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		0,90 * 2,05 * 0,05	m3	0,09	
		poz. 173 * 0,02	m3	0,06	
		poz. 174 * 0,02	m3	0,06	
		poz. 175 * 0,30 * 0,04	m3	0,02	
				RAZEM	0,23
177 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 176	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
4.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
178 d.4.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
179 d.4.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 178 * 0,01	m3	0,03	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,03
180 d.4.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.179	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
181 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.178	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
182 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.178	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
183 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		poz.178	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
184 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.178	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
185 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna)	m2		
		poz.178	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
186 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.185	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
4.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
187 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(1,80 + 1,73) * 2 * 2,98 * 50%	m2	10,52	
		-0,90 * 2,05 * 50%	m2	-0,92	
				RAZEM	9,60
188 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(1,80 + 1,73) * 2 * 2,98 * 50%	m2	10,52	
		-0,90 * 2,05 * 50%	m2	-0,92	
				RAZEM	9,60
189 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.188 * 0,02	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
190 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.189	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
191 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.188	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
192 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		(1,80 + 1,73) * 2 * 2,98	m2	21,04	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	22,29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.192 - poz.195	m2	19,19	
				RAZEM	19,19
194 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.193	m2	19,19	
				RAZEM	19,19
195 d.4.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
196 d.4.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		(1,80 + 1,73) * 2 * 1,20	m2	8,47	
		-0,90 * 1,20	m2	-1,08	
				RAZEM	7,39
197 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV do wys. 1,2 m (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		poz.196	m2	7,39	
				RAZEM	7,39
198 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
199 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(1,80 + 1,73) * 2 * (2,50 - 1,20)	m2	9,18	
		-0,90 * (2,05 - 1,20)	m2	-0,77	
				RAZEM	8,41
200 d.4.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
201 d.4.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy gładki	m2		
		3,10	m2	3,10	
				RAZEM	3,10
4.5		Instalowanie drzwi			
202 d.4.5	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarów	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86
203 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia z atestem higienicznym, okleina CPL,	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
204 d.4.5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
205 d.4.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.4.5	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4.6		Wyposażenie i inne roboty			
207 d.4.6	analiza indywidualna	Oklejenie szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
4.7		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
208 d.4.7	analiza indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,61
				RAZEM	1,00
209 d.4.7	analiza indywidualna	Szafka ubraniowa z ławką, na cokole, wym. 500x1800h mm, komora 400 mm, półka na buty, drążek na wieszaki, lustro, haczyki ubraniowe i na ręcznik, zamek klucz 1 pkt.	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
210 d.4.7	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Gabinet lekarski TK - pomieszczenie nr 46			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
211 d.5.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
212 d.5.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
213 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
214 d.5.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
215 d.5.1	analiza indywidualna	Rozebranie obudowy ściennej	m2		
		15,24 * 2,50	m2	38,10	
				RAZEM	38,10
216 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
217 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2		
		12,2	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
219 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.213 * 0,05	m3	0,11	
		poz.214 * 0,02	m3	0,24	
		poz.215 * 0,02	m3	0,76	
		poz.216 * 0,02	m3	0,24	
		poz.217 * 0,30 * 0,04	m3	0,02	
		poz.218 * 0,05	m3	0,61	
				RAZEM	1,98
220 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.219	m3	1,98	
				RAZEM	1,98
221 d.5.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		12,2	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
5.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
222 d.5.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
223 d.5.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.222 * 0,01	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
224 d.5.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.223	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
225 d.5.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.222	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
226 d.5.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.222	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
227 d.5.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		poz.222	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
228 d.5.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.222	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
229 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, antystatyczna)	m2		
		poz.222	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
230 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.229	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
5.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.5.3	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
232 d.5.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		15,24 * 2,98 * 50%	m2	22,71	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
				RAZEM	21,58
233 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		15,24 * 2,98 * 50%	m2	22,71	
		-1,10 * 2,05 * 50%	m2	-1,13	
				RAZEM	21,58
234 d.5.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.233 * 0,02	m3	0,43	
				RAZEM	0,43
235 d.5.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.234	m3	0,43	
				RAZEM	0,43
236 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.233	m2	21,58	
				RAZEM	21,58
237 d.5.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		15,24 * 2,98 + 12,20	m2	57,62	
				RAZEM	57,62
238 d.5.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.237 - poz.240	m2	45,42	
				RAZEM	45,42
239 d.5.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.238	m2	45,42	
				RAZEM	45,42
240 d.5.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
241 d.5.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		15,24 * 2,50 - 1,10 * 2,05	m2	35,85	
				RAZEM	35,85
242 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV do wys. 1,2 m (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		15,24 * 1,20	m2	18,29	
				RAZEM	18,29
243 d.5.3	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,2 m	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
244 d.5.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		12,20	m2	12,20	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,20
245 d.5.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		15,24 * (2,50 - 1,20)	m2	19,81	
				RAZEM	19,81
246 d.5.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
247 d.5.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, higieniczny	m2		
		12,20	m2	12,20	
				RAZEM	12,20
5.5		Instalowanie drzwi			
248 d.5.5	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarów	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86
249 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia, z atestem higienicznym, okleina CPL,	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
250 d.5.5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
251 d.5.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
252 d.5.5	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5.6		Wyposażenie i inne roboty			
253 d.5.6	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
254 d.5.6	analiza indywidualna	Oklejenie szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
255 d.5.6	analiza indywidualna	Lustro ściennie: 800x600 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5.7		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
256 d.5.7	analiza indywidualna	Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona półkami na 5 przestrzeni o wysokości segregatora. Trzy górne przestrzenietworzą regał otwarty. Dwie dolne przestrzenie zamykane są drzwiczkami z płyty z uchwyty i zamkiem, wymiar: 800x420x21800mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.5.7	analiza indywidualna	Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną, kontenr 3 szufladowy w całości wykonany z płyty melaminowanej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
258 d.5.7	analiza indywidualna	Szafka biurowa wisząca dł. 800mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
259 d.5.7	analiza indywidualna	Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biała z funkcją dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym podajnikiem, funkcja ksero	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.5.7	analiza indywidualna	Zestaw komputerowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
261 d.5.7	analiza indywidualna	Aparat telefoniczny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
262 d.5.7	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
263 d.5.7	analiza indywidualna	Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulację głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całości tapicerowane	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
264 d.5.7	analiza indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
265 d.5.7	analiza indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
266 d.5.7	analiza indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
267 d.5.7	analiza indywidualna	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
268 d.5.7	analiza indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		1	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,61
				RAZEM	1,00
6		Toaleta personelu - pomieszczenie nr 47			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
269 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
270 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
271 d.6.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
272 d.6.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,80 + 1,95) * 2 * 2,50	m2	18,75	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	16,49
273 d.6.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
274 d.6.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2		
		3,4	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
275 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.270 * 0,05	m3	0,11	
		poz.271 * 0,02	m3	0,07	
		poz.272 * 0,02	m3	0,33	
		poz.273 * 0,02	m3	0,07	
		poz.274 * 0,05	m3	0,17	
				RAZEM	0,75
276 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.275	m3	0,75	
				RAZEM	0,75
277 d.6.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		3,4	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
6.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
278 d.6.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		3,40 * 70%	m2	2,38	
				RAZEM	2,38
279 d.6.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.278 * 0,01	m3	0,02	
				RAZEM	0,02
280 d.6.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.279	m3	0,02	
				RAZEM	0,02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
281 d.6.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
282 d.6.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko	m2		
		3,40 * 30%	m2	1,02	
				RAZEM	1,02
283 d.6.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
284 d.6.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
285 d.6.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
286 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, antypoślizgowa)	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
287 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.286	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
6.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
288 d.6.3	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednostronnie dwuwarstwowo (profil 50 mm)	m2		
		(0,30 * 2) * 2,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
289 d.6.3	KNR-W 2-02 2003-08	Obudowa stelaży podtynkowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo (profil 75 mm)	m2		
		1,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
290 d.6.3	KNR AT-23 0101-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		(1,80 + 1,95) * 2 * 2,50	m2	18,75	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	16,49
291 d.6.3	KNR AT-23 0101-07	Naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 10	m2		
		poz.290	m2	16,49	
				RAZEM	16,49
292 d.6.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		poz.290 + 3,40	m2	19,89	
				RAZEM	19,89
293 d.6.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.290	m2	16,49	
				RAZEM	16,49
294 d.6.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.293	m2	16,49	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,49
295 d.6.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
296 d.6.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		(1,80 + 1,95) * 2 * 2,50	m2	18,75	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	16,49
297 d.6.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okladziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		poz.296	m2	16,49	
				RAZEM	16,49
298 d.6.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
299 d.6.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		12,8 * 1,3	m2	16,64	
				RAZEM	16,64
300 d.6.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
301 d.6.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, odporny na wilgoć	m2		
		3,40	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
6.5		Instalowanie drzwi			
302 d.6.5	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarków	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86
303 d.6.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia z atestem higienicznym, okleina CPL, z kratką wentylacyjną,	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
304 d.6.5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
305 d.6.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
6.6		Wyposażenie i inne roboty			
306 d.6.6	analiza indywidualna	Lustro ściennie: 800x600 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6.7		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
307 d.6.7	analiza indywidualna	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
308 d.6.7	analiza indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
309 d.6.7	analiza indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
310 d.6.7	analiza indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
311 d.6.7	analiza indywidualna	Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo" wykonany z tworzywa ABS	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
312 d.6.7	analiza indywidualna	Wisząca szczotka do WC	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
313 d.6.7	analiza indywidualna	Wieszak haczykowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Korytarz - pomieszczenie nr 48			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
314 d.7.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
315 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
316 d.7.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
317 d.7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
318 d.7.1	analiza indywidualna	Rozebranie okładziny ściiennej z pasów zabezpieczających oraz narożników z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
319 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.315 * 0,05	m3	0,11	
		poz.316 * 0,02	m3	0,26	
		poz.317 * 0,02	m3	0,26	
				RAZEM	0,63

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.319	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
321 d.7.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
322 d.7.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		8,0	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
7.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
323 d.7.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,2	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
324 d.7.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		13,2	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
325 d.7.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		13,2	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
326 d.7.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		13,2	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
327 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna)	m2		
		13,2	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
328 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.327	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
7.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
329 d.7.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		20,06 * 2,98 * 50%	m2	29,89	
		-1,10 * 2,05 * 6 * 50%	m2	-6,77	
				RAZEM	23,12
330 d.7.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		20,06 * 2,98 * 50%	m2	29,89	
		-1,10 * 2,05 * 6 * 50%	m2	-6,77	
				RAZEM	23,12
331 d.7.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.330 * 0,02	m3	0,46	
				RAZEM	0,46
332 d.7.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.331	m3	0,46	
				RAZEM	0,46
333 d.7.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.330	m2	23,12	
				RAZEM	23,12
334 d.7.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		20,06 * 2,98 + 13,20	m2	72,98	
		-1,10 * 2,05 * 6	m2	-13,53	
				RAZEM	59,45
335 d.7.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.334 - poz.337	m2	46,25	
				RAZEM	46,25
336 d.7.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.335	m2	46,25	
				RAZEM	46,25
337 d.7.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
338 d.7.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		20,06 * 1,20	m2	24,07	
		-1,10 * 1,20 * 6	m2	-7,92	
				RAZEM	16,15
339 d.7.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV do wys. 1,2 m (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		poz.338	m2	16,15	
				RAZEM	16,15
340 d.7.3	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,2 m	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
341 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		20,06 * (2,50 - 1,20)	m2	26,08	
		-1,10 * (2,05 - 1,20) * 6	m2	-5,61	
				RAZEM	20,47
342 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
343 d.7.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
344 d.7.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy gładki	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
7.5		Instalowanie drzwi			
345 d.7.5	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarków	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
346 d.7.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia, z atestem higienicznym, okleina CPL, zabezpieczone przed uszkodzeniami pasami ze stali nierdzewnej na wys. 30 cm oraz na wys 120 cm, akustyczne dB 32	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
347 d.7.5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
348 d.7.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
349 d.7.5	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7.6		Wyposażenie i inne roboty			
350 d.7.6	analiza indywidualna	Lustro ściennie: 800x600 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7.7		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
351 d.7.7	analiza indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
352 d.7.7	analiza indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
353 d.7.7	analiza indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
354 d.7.7	analiza indywidualna	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
355 d.7.7	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Gabinet lekarski TK - pomieszczenie nr 49			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
356 d.8.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
357 d.8.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
358 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
359 d.8.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
360 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		1,50 * 1,50	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
361 d.8.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
362 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
363 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		0,90 * 2,05 * 0,05	m3	0,09	
		poz.359 * 0,02	m3	0,27	
		poz.360 * 0,02	m3	0,05	
		poz.361 * 0,02	m3	0,27	
		poz.362 * 0,30 * 0,04	m3	0,02	
				RAZEM	0,70
364 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.363	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
8.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
365 d.8.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,5	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
366 d.8.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		13,5	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
367 d.8.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm	m2		
		13,5	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
368 d.8.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		13,5	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
369 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV łatwo zmywalna, antystatyczna)	m2		
		13,5	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
370 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.369	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
8.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
371 d.8.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * 2,98 * 50%	m2	24,02	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,02
372 d.8.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2		
		$(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * 2,98 * 50\%$	m2	24,02	
				RAZEM	24,02
373 d.8.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.372 * 0,02	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
374 d.8.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.373	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
375 d.8.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.372	m2	24,02	
				RAZEM	24,02
376 d.8.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropu	m2		
		$(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * 2,98 + 13,50$	m2	61,54	
				RAZEM	61,54
377 d.8.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.376 - poz.379	m2	48,04	
				RAZEM	48,04
378 d.8.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.377	m2	48,04	
				RAZEM	48,04
379 d.8.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
380 d.8.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		$(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * 2,50$	m2	40,30	
				RAZEM	40,30
381 d.8.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,2 m (okładzina łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących)	m2		
		$(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * 1,20$	m2	19,34	
				RAZEM	19,34
382 d.8.3	analiza indywidualna	Narożnik termoformowalny o wys. 1,2 m	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
383 d.8.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
384 d.8.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące powierzchni ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(0,14 + 0,20 + 1,12 + 0,77 + 0,20 + 0,05 + 0,28 + 5,30) * 2 * (2,50 - 1,20)$	m2	20,96	
				RAZEM	20,96

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
385 d.8.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
386 d.8.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany kasetonowy, modułowy, higieniczny	m2		
		13,50	m2	13,50	
				RAZEM	13,50
8.5		Instalowanie drzwi			
387 d.8.5	KNR 9-07 0205-04 kalk. własna	Usuwanie węgarków	m		
		0,24 * 2,5 + 0,24 * 1,1	m	0,86	
				RAZEM	0,86
388 d.8.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne bez szklenia, z atestem higienicznym, okleina CPL, zabezpieczone przed uszkodzeniami pasami ze stali nierdzewnej na wys. 30 cm oraz na wys 120 cm, akustyczne dB 32	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
389 d.8.5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m	0,77	
				RAZEM	0,77
390 d.8.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ościeży w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,24 * 2,1 + 0,24 * 1,1	m2	0,77	
				RAZEM	0,77
391 d.8.5	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.6		Wyposażenie i inne roboty			
392 d.8.6	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,28	m	1,28	
				RAZEM	1,28
393 d.8.6	analiza indywidualna	Oklejenie szyby okien zewnętrznych folią szronioną matową	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
394 d.8.6	analiza indywidualna	Lustro ściennie: 800x600 łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.7		Wyposażenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
395 d.8.7	analiza indywidualna	Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulację głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całości tapicerowane	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
396 d.8.7	analiza indywidualna	Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona półkami na 5 przestrzeni o wysokości segregatora. Trzy górne przestrzenietworzą regał otwarty. Dwie dolne przestrzenie zamykane są drzwiczkami z płyty z uchwytami i zamkiem, wymiar: 800x420x21800mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
397 d.8.7	analiza indywidualna	Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną, kontenr 3 szufladowy w całości wykonany z płyty melaminowanej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
398 d.8.7	analiza indywidualna	Szafka biurowa wisząca dł. 800mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
399 d.8.7	analiza indywidualna	Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biała z funkcją dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym podajnikiem, funkcja ksero	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
400 d.8.7	analiza indywidualna	Zestaw komputerowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
401 d.8.7	analiza indywidualna	Aparat telefoniczny	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
402 d.8.7	analiza indywidualna	Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
403 d.8.7	analiza indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
404 d.8.7	analiza indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
405 d.8.7	analiza indywidualna	Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
406 d.8.7	analiza indywidualna	Wieszak na ubrania	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
407 d.8.7	analiza indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych	m2		
		1,28 * 1,26 Obmiar dodatkowy:	m2 szt.	1,61	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,61
				RAZEM	1,00
9		Komunikacja - pomieszczenie nr 78			
9.1		Roboty dodatkowe			
408 d.9.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
409 d.9.1	analiza indywidualna	Narożnik ochronny z wkładką aluminiową PCV klejony o wys. 1,5 m	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
9.2		Wypożyczenie dodatkowe /meble i sprzęt komputerowy			
410 d.9.2	analiza indywidualna	Zestaw siedzisk do poczekalni 4 - osobowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
411 d.9.2	analiza indywidualna	Zestaw siedzisk do poczekalni 3 - osobowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Inne koszty			
412 d.10	analiza indywidualna	Usunięcie uszkodzeń w pom. nr 39 poza zakresem opracowania wraz z wykonaniem nadproża stalowego o wymiarach otworu 100x40 cm	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
413 d.10	analiza indywidualna	Usunięcie uszkodzeń w pom. nr 41 poza zakresem opracowania w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
414 d.10	analiza indywidualna	Usunięcie uszkodzeń w pom. nr 50 poza zakresem opracowania w związku z uzupełnieniem posadzek i ścian w związku z wykonaniem remontu kanalizacji sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
415 d.10	analiza indywidualna	Usunięcie uszkodzeń w pom. nr 51 poza zakresem opracowania w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
416 d.10	analiza indywidualna	Usunięcie uszkodzeń w pom. nr 78 poza zakresem opracowania w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00