

Przedmiar robót				
Inwestor:	MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA O NR EW. 2 OBRĘB PGR NAGÓRKI DOBRSKIE ORAZ 127 OBRĘB NAGÓRKI DOBRSKIE GMINA DROBIN POWIAT PŁOCKI			
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01	WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,955
1.2	D-01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE GĘSTYCH KRZAKÓW I PODSZYCIA Z ZAGOSPODAROWANIEM WE WŁASNYM ZAKRESIE	ha	0,02
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ RURY OCHRONNE (OSŁONOWE) Z PE O ŚREDNICACH DO 125 MM + NADZÓR PRACOWNIKA WG UZGODNIENIA	komplet	1
1.4	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH RURĄ DWUDZIELNĄ AROT PS-110 + NADZÓR PRACOWNIKA ORANGE S.A. WG UZGODNIENIA	komplet	1
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ 200*1*0,2	m3	40,00
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOKOPIU 100*3,5*0,2	m3	70,00
3	D.04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE.	m2	4 803,50
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 5 CM.	m2	2 903,40
3.3	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 15 CM.	m2	658,60
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05b D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	3 466,50
4.2	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	3 371,00
5	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 5 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM 2*0,75*777	m2	1 165,50
5.2	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM 2*0,75*178	m2	267,00
6	D.07.00.00	OZNAKOWANIE		
6.1	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ TARCZ I TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (WG PROJEKTU ORG. RUCHU)	komplet	1,00