

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty przygotowawcze i porządkowe, zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Roboty związane z urządzeniem zapleca i placu budowy, tablica informacyjna	kpl	1
3	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 0,5*(9,2+12,8)*4,8	m2	52,8
		razem	m2	52,8
4	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm R=7 M=7 S=7	m2	52,8
5	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja asfaltu	t	2,64
6	Kalkulacja indywidualna	Geodezyjne wytyczenie elementów	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sportowych - 1 kosz	kpl	1
		Wykonanie boisk i oliniowania		
		Piłkochwył szt 2, wymiar 20x6 m, za bramkami do piłki ręcznej		
8	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 R=0.955*1.2 0,5*0,5*0,8*12	m3	2,4
		razem	m3	2,4
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż słupów aluminiowych 80x80 mm, lakierowanych proszkowo o dł 6,5 m	szt	12
10	Kalkulacja indywidualna	Elementy pomocnicze piłkochwył: tuleja aluminiowa do słupa 80x80 mm, gł. 500 mm, wzmocnienie słupów zewnętrznych (zastrzał), profil alum. 80x80 mm, lakierowany na RAL (2 szt/1 piłkochwył); łączniki poprzeczki piłkochwyłu (4 szt/piłkochwył)	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna	Elementy pomocnicze piłkochwyłu: siatka wychwytyjąca piłki (polietylen), oczko 10x10 cm, gr. splotu 3 mm, kolor czarny; karabińczyk (spinki) cynkowane do mocowania siatki z linka stalową w poziomie (4 szt/mb); zapinka siatki szara (5 szt/mb słupa)	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	Elementy mocujące siatkę / linki stalowe, śruby rzymskie 1 kpl na jeden piłkochwył/	kpl	2
		Boisko do piłki ręcznej		
13	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 R=0.955*1.2 0,5*0,5*1,1*2	m3	0,55
		razem	m3	0,55
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów boiska do piłki ręcznej: bramka z siatką * 2 szt, o wym. 3x2 m wraz z elementami mocującymi siatkę (zapinki i zaczepy)	kpl	2
15	Kalkulacja indywidualna	Elementy pomocnicze piłki ręcznej: tuleja aluminiowa gł. 350 mm, siatka na bramki 3x2 m PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 80/100 cm niebieskie	kpl	1
		Boisko do siatkówki		
16	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 R=0.955*0.57 0,5*0,5*0,8*2	m3	0,4
		razem	m3	0,4
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów boiska do siatkówki: słupki aluminiowe 80x80, lakierowane proszkowo	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna	Elementy pomocnicze siatkówki: tuleja aluminiowa gł. 350 mm, siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami	kpl	1
		Koszykówka jednosłupowa z tablicą 180x105 cm i regulacja wysokości tablicy (wysięg 165 cm) - dwa boiska poprzeczne		
19	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3 R=0.955*1.22 0,8*0,8*1*2	m3	1,28
		razem	m3	1,28
20	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, wysięg 1,65 m	szt	4

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja indywidualna	Tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki jednosłupowej	szt	4
22	Kalkulacja indywidualna	Obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki	szt	4
23	Kalkulacja indywidualna	Siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów	szt	4
24	Kalkulacja indywidualna	Elementy pomocnicze koszykówki: tuleja stalowa ocynkowana - 4 szt; osłona stupa koszykówki 120x120 cm, w kształcie litery C, pokrycie: wodoodporna tkanina PCV zapinana na rzep	szt	4
		Oliniowanie boiska		
25	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie asfaltu, boiska o wym. 32x18 m, przygotowanie pod oliniowanie	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna	Oliniowanie boiska do gry piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki	kpl	1
		Mała architektura		
27	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km 2,33*2,33*0,33 0,3*1,8*0,32*2*2	m3 m3 razem m3	1,792 0,691 2,483
28	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do bctonów zwykłych 2,33*2,33*0,1 1,8*0,3*0,1*4	m3 m3 razem m3	0,543 0,216 0,759
29	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 2,33*2,33*0,23 0,216	m3 m3 razem m3	1,249 0,216 1,465
30	Kalkulacja indywidualna	Stół betonowy z ławkami bez oparcí, do wkopania - dostawa i montaż	szt	2
31	Kalkulacja indywidualna	Stół betonowy okrągły 6 osób, fi 120 - dostawa i montaż	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek z oparciem, do wkopania	szt	4
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci, do wkopania	szt	2
34	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim - nawierzchnia trawiasta R=1 100*0,2	m3 razem m3	20 20
35	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne i porządkowe	kpl	1