

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|-----|---------|
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 7,000 |
| 2 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 0,240 |
| 3 | KNR 4-01 0701/08 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 12,892 |
| 4 | KNR 4-01 0701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 19,338 |
| 5 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 120,230 |
| 6 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 36,900 |
| 7 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 32,230 |
| 8 | KNR 4-01 0428/03 | Rozebranie podłóg białych na wpust (Krotność= 2) | m2 | 32,230 |
| 9 | KNR 4-01 0428/01 | Rozebranie podłóg ślepych | m2 | 32,230 |
| 10 | KNR 4-01 0428/04 | Rozebranie legarów | m | 59,150 |
| 11 | KNR 4-01 0106/01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | m3 | 8,057 |
| 12 | KNR 4-01 0106/04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 8,057 |
| 13 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 8,057 |
| 14 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 8,057 |
| 15 | KNR 4-01 0105/01 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II | m3 | 9,669 |
| 16 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 3,223 |
| 17 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 32,230 |
| 18 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho | m2 | 32,230 |
| 19 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 32,230 |
| 20 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 6) | m2 | 32,230 |
| 21 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 32,230 |
| 22 | KNR 4-01 0411/07 | Wymiana listew przyściennych | | |