

OFERTOWY

ADRES INWESTYCJI : Świebodzin ul. Kawaleryjska nr 12
INWESTOR : Publiczne Przedszkole nr 1
ADRES INWESTORA : 66-200 Swiebodzin ul. Kawaleryjska nr 12
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 05-2020

Poziom cen : II kwartał 2020 r

NARZUTY

Vat [V]	% Σ
Dodatek do (R) [DR]	%
Koszty zakupu [Kz]	% M
Koszty ogólne (R) [KoR]	% R+V(R)
Koszty ogólne (S) [KoS]	% S
Zysk [Z]	%

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
Rurociągi					
1	KNR-W 4-02 d.20410-01	Demontaż kotła o mocy 90 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.20506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-02 d.20421-02	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 400 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 d.20501-06	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 50 mm	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-02 d.20501-04	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 32 mm	msc.		
		6	msc.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-17 d.20117-03	Rura spalinowo-powietrzna	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 d.20315-01	Kocioł gazowy WBG 90 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 d.20430-15	Moduł rozszerzający funkcje kotła o drugi obieg z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.20304-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 d.20304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 d.20312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.20411-03	Zawory kulowe gaz o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.20307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu	10 m		
		1	10 m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.20405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-15 d.20402-05	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 2-15 d.20143-003	Zasobnik ciepłej wody o poj. 300 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 13-25 d.21106-011	Czujnik temperatury w zasobniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 7-07 d.20101-01	Pompy Wilo - 25 CWU	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 7-07 d.20102-01	Pompy Wilo Stratos 40 C.O.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 2-15 d.2.0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 2-15 d.2.0526-01	Zawory bezpieczeństwa DN 32 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.2.0510-01	Naczynia przeponowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej 33 l 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.2.0139-116	Zmiękczacze wody - trinity home 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.2.0525-03	Zawór mieszający z siłownikiem DN 40 DANFOS 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.2.0530-041	Czujnik zaniku wody SYR 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.2.0527-05	Filtr odmulający 65-80 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.2.0516-01	Próby szczelności węzłów ciepłych, wymiennikowych 1	węzeł		
			węzeł	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja d.2.własna	System detekcji gazu 1	zest.		
			zest.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Mate- riały	Sprzęt	V	DR	Kz	KoR	KoS	Z	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	Upro- szczo- ne	RA- ZEM			
1	Roboty ziemne																	
2	Rurociąg																	
	RAZEM																	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Rurociąg						
1	KNR-W 4-02 d.20410-01	Demontaż kotła o mocy 90 kW	kpl.	1		
2	KNR-W 4-02 d.20506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m	6		
3	KNR-W 4-02 d.20421-02	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 400 dm ³	szt.	1		
4	KNR-W 4-02 d.20501-06	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 50 mm	msc.	4		
5	KNR-W 4-02 d.20501-04	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 32 mm	msc.	6		
6	KNR-W 2-17 d.20117-03	Rura spalinowo-powietrzna	m	1		
7	KNR-W 2-15 d.20315-01	Kocioł gazowy WBG 90 kW	kpl.	1		
8	KNR-W 2-15 d.20430-15	Moduł rozszerzający funkcje kotła o drugi obieg z mieszaczem	szt.	1		
9	KNR-W 2-15 d.20304-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4		
10	KNR-W 2-15 d.20304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2		
11	KNR-W 2-15 d.20312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1		
12	KNR-W 2-15 d.20411-03	Zawory kulowe gaz o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1		
13	KNR-W 2-15 d.20307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu	10 m	1		
14	KNR-W 2-15 d.20405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	12		
15	KNR-W 2-15 d.20402-05	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m	8		
16	KNR-W 2-15 d.20143-003	Zasobnik ciepłej wody o poj. 300 dm ³	kpl.	1		
17	KNR 13-25 d.21106-011	Czujnik temperatury w zasobniku	szt.	1		
18	KNR 7-07 0101- d.201	Pompy Wilo - 25 CWU	kpl.	1		
19	KNR 7-07 0102- d.201	Pompy Wilo Stratos 40 C.O.	kpl.	1		
20	KNR-W 2-15 d.20411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm	szt.	10		
21	KNR-W 2-15 d.20526-01	Zawory bezpieczeństwa DN 32	szt.	1		
22	KNR-W 2-15 d.20510-01	Naczynia przeponowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej 33 l	szt.	1		
23	KNR-W 2-15 d.20139-116	Zmiękczaczy wody - trinnity home	szt.	1		
24	KNR-W 2-15 d.20525-03	Zawór mieszający z siłownikiem DN 40 DANFOS	szt.	1		
25	KNR-W 2-15 d.20530-041	Czujnik zaniku wody SYR	szt.	1		
26	KNR-W 2-15 d.20527-05	Filtr odmulający 65-80 mm	szt.	1		
27	KNR-W 2-15 d.20516-01	Próby szczelności węzłów ciepłych, wymiennikowych	węzeł	1		
28	Kalkulacja własna d.2na	System detekcji gazu	zest.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						