

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo - ETAP I

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|--------|--------------------------|--|----------------|----------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | 0,00 |
| 1.1 | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | * | 0,00 |
| 1.1.1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | D 01.02.01 45112000-5 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | | Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | | Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | | Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | | Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | | Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14 | | Mechaniczne ścięcie drzew 3-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15 | | Mechaniczne ścięcie drzew 4-pniowe z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16 | | Mechaniczne ścięcie drzew 4-pniowe z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17 | | Mechaniczne ścięcie drzew 5-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18 | | Mechaniczne ścięcie drzew 5-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19 | | Mechaniczne ścięcie drzew 6-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20 | | Mechaniczne ścięcie drzew 8-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21 | | Mechaniczne ścięcie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | m ² | 35,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | D 01.02.02 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ³ | 4 962,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 24,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 25x25, gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | | Rozebranie nawierzchni gruntowo - żuźlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 503,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 87,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | | Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ² | 87,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | | Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9 | | Rozebranie oporników betonowych 12x25 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10 | | Rozebranie ławy betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m ³ | 4,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 | | Rozbiórka istn. przepustów drogowych z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12 | | Rozbiórka istniejących ścianek czołowych przy przepustach z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | szt | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---|----------------|----------|------|-------------|
| 1.5 | D 01.03.03 45111000-8 | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | | Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypianiem i zagęszczeniem wykopu | m | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | | Zabezpieczenie przewodów elektroenergetycznych rurą osłonową dzieloną wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypianiem i zagęszczeniem wykopu | m | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | D 01.03.04 45111000-8 | REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | | Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | | Regulacja studni gazowych | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | | Regulacja studni teletechnicznych | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | | Regulacja studni kanalizacyjnych | szt | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | D 02.01.01 45112000-5 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | | Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | m ³ | 615,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | D 02.03.01 45112000-5 | WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | | Formowanie nasypów z zakupem materiału | m ³ | 2 633,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | D 04.01.01 45233000-9 | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | D 04.04.02 45233000-9 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} gr. 20 cm | m ² | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | D 04.05.01 45233000-9 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 30cm | m ² | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM (netto) | | | | | | 0,00 |