

Przedmiar robót

Budowa : Budowa chodnika w Klepinie

Adres: droga powiatowa nr 1700Z działka numer 77, obręb Klepino, gmina Stargard

| Nr | Nr SST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------|--|----------------|-------|
| 1 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wywozem do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni | m | 70 |
| 2 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów betonowych (płytek betonowych, płyt jumbo, betonowej kostki brukowej, wylewek betonowych) wraz z wywozem do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni | m ² | 12 |
| 3 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy darni wraz z wywozem do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni | m ² | 204 |
| 4 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta w gruncie I-III mogącym zawierać elementy gruzu na głębokości 35 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem urobku do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni | m ² | 136 |
| 5 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej, oraz 6 sztuk krawężników skośnych | m | 45 |
| 6 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 25 |
| 7 | D-08.01.01b | Ustawienie oporników betonowych 12x20 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 18 |
| 8 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo -piaskowej | m | 68 |
| 9 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej o średniej gr. 15 cm po zagęszczeniu | m ² | 136 |
| 10 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (koloru czerwonego) typu prostokąt gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 (zjazdu). | m ² | 69 |
| 11 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 136 |
| 12 | D-05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) typu prostokąt gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1/4 (chodnik) | m ² | 67 |
| 13 | D-03.02.01a. | Regulacja pionowa zasuwy wodnej | szt. | 1 |
| 14 | D-05.03.17 | Remont częściowy nawierzchni za pomocą MMB na gorąco, szer. 15 cm | Mg | 1 |
| 15 | D-06.03.02 | Plantowanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem trawą (wykonanie trawnika z ziemi urodzajnej z obsianiem trawą) | m ² | 68 |
| 16 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokości, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |
| 17 | D-05.03.23a | Regulacja istniejących elementów betonowych, celem dostosowania do wybudowanego chodnika | m ² | 6 |