



Poz. 7 Stopa fundamentowa Sf1



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3SX-b	34GS	
				Ø6	Ø12	
Poz. 7 Stopa fundamentowa Sf1 - dla 1 stopy						
1	12	89	5		4,45	
2	12	89	5		4,45	
3	12	91	8		7,28	
4	6	109	7	7,63		
Długość całkowita wg średnic				[m]	7,7	16,2
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic			[kg]	1,7	14,4	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	1,7	14,4	
Masa całkowita			[kg]	17		

Beton towarowy B20(C16/20) W-2
Stal żebrowana: A-III (34GS)
Stal gładka: A-I (St3SX-b)
Otulina dolna zbrojenia: 5 cm przy założeniu wykonania podkładu z betonu niekonstrukcyjnego B10(C8/10) gr. 10 cm

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Po wykonaniu wykopu należy określić stan wód gruntowych oraz czy grunt w poziomie posadowienia można uznać za nośny, jeżeli grunt jest słabo nośny należy dokonać wymiany gruntu (według odrębnego opracowania i postępowania).
W górnej części trzpieni żelbetowych stóp fundamentowych osadzić stalowe systemowe kotwy do osadzenia słupów wiaty.

Beton	B20 (C16/20) W-8
Stal	St3SX-b 34GS
Otulina dolna	c _{nom} =50 mm
Otulina boczna	c _{nom} =25 mm

ZBROJENIE FUNDAMENTÓW		SKALA	1:20
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY		
INWESTOR	Gmina Gąsawa ul. Żnińska 8; 88-410 Gąsawa		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 138/5; obręb Biskupin; gmina Gąsawa		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		DATA I PODPIS 03.08.2021 r.
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU K6	