

Przedmiar robót

Remont zabytkowej Kapliczki wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych pod nr 318/1603.

Budowa: **Remont zabytkowej Kapliczki wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych pod nr 318/1603.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kapliczka**

Lokalizacja: **97-300 Piotrków Trybunalski ul. Cmentarna działka nr ewid. 41 obręb geod. nr 22**

Inwestor: **Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10**

Data opracowania:

2023-07-31

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont zabytkowej Kapliczki wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości pod nr 318/1603.		
1	Element	roboty przygotowawcze		
1.1	KNRW 202/1603/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m, do 10`m dla wykonania zabezpieczenia na czas robót	m2	60
1.2	KNRW 202/1613/1	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20`m, konstrukcja drewniana	m2	9
1.3	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	60
1.4	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia	m2	5
2	Element	remont kapliczki		
2.1	KNRW 201/304/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10`m, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,55*1,5*1*2+1,55*1,5*1*2		15,300000
		RAZEM:		15,300000
2.2	DC 20/118/1	Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,61*1,02*4+1,07*3,11*4		19,879600
		RAZEM:		19,879600
2.3	KNR 26/633/1	Renowacja murów fundamentowych przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej, mur grubości 0,75`m, z cegieł, otwory w 1-m poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,61*0,51*2		1,642200
		RAZEM:		1,642200
2.4	KNRW 202/904/1	Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*1,61*4		5,796000
		RAZEM:		5,796000
2.5	SEK 203/205/5	Wykonanie hydroizolacji, z elastycznego szlamu, warstwa o grub. 3 mm - izolacja pionowa ściany fundamnetowej	m2	5,80
2.6	TZKNBK 4/501/50	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 1.00`m2 głęb. kucia 1/2 cegły (poz 112)	miejsce	10
2.7	KNR 1901/643/1	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia do 2,0`m2, 2-krotne	m2	19,88
2.8	TZKNBK 8/103/4	Profile ciągnięte zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnięte zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,35*4+1,23*4+1,55*8+1,6*4		29,120000
		RAZEM:		29,120000
2.9	KNR 932/214/1	Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym podłożu, tynk renowacyjny 2-warstwowy grubości 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy)	m2	19,88
2.10	DC 181/1301/4	Przygotowanie podłoża pod tynk polikrzemianowy - jednokrotne gruntowanie preparatem polikrzemianowym TO-GP	m2	19,88
2.11	KNRW 202/1519/1	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, mineralnymi żolowo - krzemianowymi - kolorystyka wg projektu	m2	19,88
2.12	KNR 25/106/2	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa`1, stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	1
2.13	KNRW 202/1517/1 (1)	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50`mm	m	1
2.14		wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy	kpl	1
2.15		okno drewniane na wzór istniejącego	kpl	3

Kosztorys inwestorski