
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45215400-1 Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy - Punkt Po-
boru Wody PPW2
ADRES INWESTYCJI : Działki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45
obręb nr 5 Kruszwica, położone w rejonie ul. Cmentarnej
Jednostka ewidencyjna : 040706_4
INWESTOR : Gmina Kruszwica
ADRES INWESTORA : 88-150 Kruszwica ul. Nadgoplańska 4
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiktor Bartyka

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PUNKT POBORU WODY PPW2			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³		
d.1	0301-02	mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	3.750	
		1.5*2.5*1.0	m ³	0.102	
		0.102			
		minus odkład do zasypania			
		-3.175	m ³	-3.175	
				RAZEM	0.677
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.1	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-	m ³	0.677	
		IV			
		0.677		RAZEM	0.677
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-06 +	III			
	KNR 4-01				
	0108-08		m ³	0.677	
		0.677		RAZEM	0.677
4	Rozporz.w	Koszt utylizacji ziemi	t		
d.1	sprawie opłat				
	za korzysta-				
	nie ze środ.+				
	cnnik składo-				
	wiska odpa-				
	dów				
	kalk. własna				
		0.677*1.8	t	1.219	
				RAZEM	1.219
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	3.175	
		3.175		RAZEM	3.175
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	0.102	
		0.10*0.6*1.7		RAZEM	0.102
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-03	gładkie	t	0.002	
		0.002		RAZEM	0.002
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane	t	0.008	
		0.008		RAZEM	0.008
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne	m ³		
d.1	0202-01	układanie betonu	m ³	0.192	
		0.32*0.4*1.5		RAZEM	0.192
10	TZKNBK IV -	Mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego	m ³		
d.1	61	twardego na zaprawie trasowo-cementowej			
	analogia	1.9*(0.2*1.3+2*0.1*0.1)	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
11	KNR-W 2-02	Misa odpływowa z elementów gazonowych betonowych 40x60x25	m		
d.1	0128-07		m	1.000	
	analogia	1.0		RAZEM	1.000
12	KNR 2-21	Misa odpływowa - warstwa odsączająca żwirowa	m ³		
d.1	0606-06		m ³	0.134	
	analogia	0.28*0.48*1.0		RAZEM	0.134
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2.060	
		1.3*2*0.38		RAZEM	2.060
14	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i	m ³		
d.1	0312-0201	szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV			
		3.75-0.192- 0.7*(0.2*1.3+2*0.1*0.1)-0.6*0.4*0.5-2.06*(0.08*0.28+0.10*0.10)	m ³	3.175	
				RAZEM	3.175