
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo - Etap I
(0+185,00 - 0+529,60)

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość: Jeżewo
Jednostka ewidencyjna: 141909_2 gmina Nowy Duninów
Obręb geodezyjny: 0008 Jeżewo
Działka ewidencyjna: 66/1, 108/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowy Duninów

ADRES INWESTORA: 09-505 Nowy Duninów
Osiedlowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adrian Stokowski

DATA OPRACOWANIA: 12.2022

GMINA NOWY DUNINÓW
pow. płocki, woj. mazowieckie
z s. 09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel/fax 24 261-02-26
NIP 774-32-11-324. REG. 61101576

WYKONAWCA: mgr Inż. Adrian Stokowski

upr. bud. nr MAZ/0207/PBD/17
do projektowania w specjalności
inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Data opracowania
12.2022

INWESTOR:

WÓJT

mgr Mirosław Krystak

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45000000-7	Roboty drogowe			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1		0,5296 - 0,185	km	0,345	
				RAZEM	0,345
2	KNNR 1 0105-04	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1.1		3,53 * 3	mp	10,590	
				RAZEM	10,590
4	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.1		1,5 * 3	mp	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.1		3 * 1	mp	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
d.1.1		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
7	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1.1		345 * 1,00 * 2	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
1.2	45233120-6	Podbudowy			
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1.2		345 * 4,5 + 10 * 12	m2	1 672,500	
				RAZEM	1 672,500
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1.2		345 * 3,9	m2	1 345,500	
				RAZEM	1 345,500
1.3	45233220-7	Nawierzchnie			
10	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 KR3 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.1.3		345 * 3,7	m2	1 276,500	
				RAZEM	1 276,500
11	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.1.3		345 * 3,5	m2	1 207,500	
				RAZEM	1 207,500
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 KR3 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.1.3		345 * 3,5	m2	1 207,500	
				RAZEM	1 207,500
13	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm (zjazdy)	m2		
d.1.3		10 * 12	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
1.4	45400000-1	Roboty wykończeniowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm (pobocza) Krotność = 0,9	m2		
		345 * 2 * 0,75	m2	517,500	
				RAZEM	517,500
15 d.1.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		345 * 2 * 0,5	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
1.5	45450000-6	Inne roboty			
16 d.1.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000