


Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny

- droga gminna Nr 191006N

odcinek od km 0+000,00 do km 0+133,00


odcinek od km 0+000,00 do km 0+025,50



Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny


- droga gminna Nr 191006N

odcinek od km 0+000,00 do km 0+097,10



UWAGA:

1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z korytowania, wykopów.
2. Szerokość skarp i rowu zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
3. Niewykorzystany materiał rozplantować poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
4. **Pobocza wykonać z kruszywa pozyskanego z korytowania doziarnionego pospółką niesortowaną 0/63 mm w stosunku 50/50.**



KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:	
warstwa szczerbna - beton asfaltowy AC 11S	gr. 4 cm
skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16SV w ilości 100 kg/m <sup>2</sup>	gr. 4 cm
skroplenie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup>	
istniejąca nawierzchni bitumiczna drogi gminnej	

Grubość łączna 8 cm

Jednostka Projektowa:		STREETWISE Tomasz Rykowski	
Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny		13-100 Nidzica, Dobrzyń 23	
Nazwa obiektu:		TEL. 691-022-179	
Projekt remontu drogi gminnej Nr 191006N w zakresie jezdni		NIP : 984-007-64-12	
oraz odwodnienia na dz. nr 99/3, 99/2, 90/2 w msc. Zabłocie Kanigowskie"		REGON : 281494079	
Temat opracowania:		E-Mail : <a href="mailto:trkowsk@interia.pl">trkowsk@interia.pl</a>	
Remont drogi gminnej Nr 191006N		Skala:	
Nazwa rysunku:		P.W.	
PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty		Skala:	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		1:50	
Imię i nazwisko:		Data:	
Podpis:		STYCZEŃ 2023	
Nr uprawnień:		Rys. nr:	
Projektant:		2	
mgr. Tomasz Rykowski			
W.A.M/0219/PWOD/21			