


Przekrój charakterystyczny km 0+030,0




UWAGA: pochylenie poprzeczne pobocza utwardzonego na zjazdach należy dostosować do rzędnych wysokości na posesjach

obrzeże wraz z konstrukcją
chodnika do przebudowy przy drodze powiatowej

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

- Warstwa z kostki betonowej grubości 6 cm koloru szarego "CEGŁA"
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm
- Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o $R_{28}=6-9\text{MPa}$ o grubości 15 cm
- Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 5 cm
- Podłoże gruntowe lub nasyp o $I_s \geq 1,00$



- Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm
- Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Inwestor:		Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1; 62-230 Witkowo			
Przedmiot opracowania:		Budowa ul. Bajecznej w Witkowie			
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytewski	WKPI0307/PWOD/13		1:50	4
Opracowujący:	Maciej Trajgis	-			
nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis					