


TYPOWE ROZWIĄZANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

skala 1:50



6cm	Kostka betonowa bezfazowa typu Holland- czerwona
3cm	podsyłka cemu.-piaskowa 1:4
15cm	Podbudowa z kruszywa nat. łamanego 0/31.5
15cm	stabilizowanego mechanicznie
15cm	Podbudowa z kruszywa nat. łamanego 0/63
15cm	stabilizowanego mechanicznie
Σ 41cm	

Investor: GMINA RADOMYŚL WIELKI			
adres: Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki			
Inwestycja: Projekt przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 103 552R Wólka Plebańska - Pień w km 2+786 (dz. dr. nr ewid. 1; 0082- Pień) w m. Pień			
Faza opracowania: Opracowanie techniczne	Bransza: Drogowa	Data: 03.2023r.	
Tytuł rysunku: Szczegóły przejścia dla pieszych	Skala: -	Nr Rys.:	3
Opracownik: mgr inż. Katarzyna Rokita-Ziętek	Nr uprawnień: PDK/0022/P-ODD/08 w specjalności drogowej	Podpis:	