

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Odcinek I				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.361		
2 d.1	KNNR 6 1301-01	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m ²	2722.000		
3 d.1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny	m ³	70.840		
4 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	80.500		
5 d.1	KNNR 5 0713-02 analogia	Układanie kabli	m	80.500		
6 d.1	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	70.840		
7 d.1	KNNR-5 0705-01	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. IV	m	54.000		
8 d.1	KNNR 6 1301-01	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m ²	6677.200		
9 d.1	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na poszerzeniu jezdni Krotność = 1.5	m ²	400.000		
10 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w miejsce wskazanym przez Zamawiającego do 10 km	m ³	60.000		
11 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	400.000		
12 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/16 gr. 10 cm Krotność = 0.5	m ²	7154.000		
13 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	7017.000		
14 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	7017.000		
15 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6879.000		
16 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6879.000		
17 d.1	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	680.500		
2		Odcinek II				
18 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.726		
19 d.2	KNNR 6 1301-01	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m ²	1452.000		
20 d.2	KNNR 6 1301-01	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m ²	3301.200		
21 d.2	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na poszerzeniu jezdni Krotność = 1.5	m ²	296.000		
22 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w miejsce wskazanym przez Zamawiającego do 10 km	m ³	44.400		
23 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	296.000		
24 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	3412.000		
25 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3340.000		
26 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3340.000		
27 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3267.000		
28 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3267.000		
29 d.2	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	363.000		
3		Zjazdy				
30 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m ²	258.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w iejsce wskaane przez Zamawiającego do 10 km	m ³	103.200		
32 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m ²	258.000		
33 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	258.000		
34 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	258.000		
35 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	258.000		
36 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	258.000		
37 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	258.000		
38 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	258.000		
4		Stała organizacja ruchu drogowego				
39 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
40 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	11.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: