



Gdańsk, dnia 5 lipca 2022 roku

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk**

WT.2370.5.2022.5.AM.MK

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczące załącznika nr 1 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 1 wyposażenie meblowe nie jest w zakresie przetargu, oraz że ten wyjęty z oferowania zakres jest oznakowany na rysunkach architektonicznych jako „M01-M13” oraz ujęte w opisie aranżacji wnętrz, dział 4.4.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1:

Wyposażenie meblowe, o którym mowa w dziale 4.4 Wyposażenie meblowe, nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczące dokumentacji projektowej:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej dot. stalowych schodów na antresolę. Czy schody mają mieć barierkę ? (niewidoczna na architekturze)

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2:

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.3 – Projekty techniczne w zakresie T.02 – opis konstrukcyjny, wraz ze zmianami określonymi w dziale 2.2. pkt 7) - schody stalowe. Istniejące schody posiadają barierkę.

Pytanie nr 3 dotyczące dokumentacji projektowej:

Czy fragment schodów na antresolę ma pochodzić ze schodów z demontażu czy należy dostarczyć nowy produkt?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3:

Tak. Zamawiający przewiduje wykorzystanie fragmentu schodów z demontażu istniejących.

Pytanie nr 4 dotyczące dokumentacji projektowej:

Czy ściana oddzielająca zakres opracowania od klatki schodowej spełnia wymagania ppoż. tj. REI240 zgodnie z ekspertyzą czy należy uwzględnić dostosowanie do przepisów?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:

Tak. Zgodnie z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową, ściana oddzielająca klatkę schodową od wieży spełnia wymagania ppoż., tj. REI240.

Pytanie nr 5 dotyczące dokumentacji projektowej:

Czy fragment schodów na antresolę ma pochodzić ze schodów z demontażu czy należy dostarczyć nowy produkt?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:

Tak. Zamawiający przewiduje wykorzystanie fragmentu schodów z demontażu istniejących.

Pytanie nr 6 dotyczące dokumentacji projektowej:

Na rysunkach brak uwzględnionej podłogi technicznej w pom. SKKW oraz biurowych klatki – prosimy o potwierdzenie czy w miejscu wejść do pokoi będzie próg? Jak Zamawiający zamierza rozwiązać różnicę poziomów wzgl. korytarza?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:

Zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniach oznaczonych jako Biuro nr 2.05 i Pom. kierownika SKKW nr 2.06 należy wykonać rozbiórkę posadzki do poziomu elementów nośnych. Podłoga techniczna będzie wykonana do poziomu posadzki w korytarzu, bezprogowo. W pomieszczeniach biurowych wieży Zamawiający nie przewiduje montażu podłogi technicznej.

Pytanie nr 7 dotyczące dokumentacji projektowej:

Drzwi w zestawieniu mają informację o wymiarach w świetle ościeży 90x205, natomiast wyrysowane są drzwi w świetle ościeży 80x200 i w świetle otworu pod montaż 90x205. Prosimy o informację jaką szerokość skrzydła przyjąć.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 7:

Na poziomie parteru w zakresie drzwi ppoż. w klasie EI60, Zamawiający przewiduje drzwi o wymiarach w świetle ościeży 90x205 cm.

Na pozostałych kondygnacjach w pomieszczeniach biurowych wieży, Zamawiający przewiduje drzwi o wymiarach w świetle ościeży 80x200 cm.

Pytanie nr 8 dotyczące dokumentacji projektowej:

Czy dostawa monitorów LED ukazanych na rys rozwinięcia ścian wchodzi w zakres postępowania przetargowego – jeśli tak prosimy o podanie wymagań ramowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 8:

Dostawa monitorów LED nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9 dotyczące dokumentacji projektowej:

Czy należy przewidzieć klapy ppoż. w instalacji HVAC i jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsc. Brak w dokumentacji projektowej. Czy może one są już w pionach, pomiędzy kondygnacjami do których się włączamy?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 9:

Zamawiający przewiduje wykonanie klapy ppoż. odcinającej zapewniającej dymoszczelność i klasę odporności ogniowej EIS120 z mechanizmem topikowym o średnicy dopasowanej do kanału wentylacyjnego na III piętrze.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.3 Projekty techniczne do SWZ w zakresie T.02 – opis konstrukcyjny.

Zmieniony załącznik nr 1.3 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, **przedłuża termin składania ofert do dnia 11 lipca 2022 roku.**

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również **termin związania ofertą na dzień 9 sierpnia 2022 roku.**

**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

z up.

st. bryg. Dariusz Żywicki
Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.3 Projekty techniczne do SWZ – T.02 – opis konstrukcyjny