



Łomianki, dnia 5 maja 2021 r.

RZP. 271.07.2021

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.02.2021 Rozbudowa ul. Cyprysowej w Łomiankach w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)” – zad. 2016/12.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Czy odnowienie ważności warunków wydanych przez podmioty ORANGE, PSG oraz PGE leży po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego? Czy Zamawiający posiada aktualizację warunków, jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odp. 1 Odnowienie ważności warunków leży po stronie Zamawiającego.

2. Prosimy o udostępnienie rysunku przekroju obejmującego drogę w pikietażu od km 0+220,35 do 0+236,85 (skrzyżowanie z ul. Leszczynową).

Odp. 2 Na całym odcinku ul. Cyprysowej występuje przekrój daszkowy.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie skrzyżowania z ul. Leszczynową?

Odp. 3 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją ZRID, w skład której wchodzi skrzyżowanie z ul. Leszczynową.

4. Czy rozebrane ogrodzenia kolidujące z trasą inwestycji pozostają do dyspozycji Zamawiającego, Właścicieli posesji, czy Wykonawcy?

Odp. 4 Ogrodzenia pozostają do dyspozycji Zamawiającego.

5. Czy po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego leży opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu?

Odp. 5 Opracowanie i zatwierdzenie projektów leży po stronie Wykonawcy.

6. Czy zgodnie z opinią geotechniczną Wykonawca ma uwzględnić w wycenie odbiór geotechniczny dna wykopu przez uprawnionego geologa? Czy uprawniony geolog będzie skierowany przez Zamawiającego na etapie realizacji, czy prace geologiczne ma zlecić Wykonawca?

Odp. 6 Prace geologiczne ma zlecić Wykonawca.

7. Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew. Ponad to przedmiar w pozycji nr 25 zawiera 1 szt. drzewa do usunięcia. Natomiast rysunek PZT nr 1 sugeruje wycinkę 2 szt. drzew (nr 1 i nr 3) oraz pasa krzewów (nr 2). Prosimy o podanie właściwej ilości drzew do wycinki i ewentualną korektę pozycji od 25 do 31 przedmiaru.

Odp. 7 Decyzja na wycinkę drzew dla dokumentacji realizowanej na podstawie Specustawy nie jest wymagana. Przedmiar jest zgodny z Tabelą inwentaryzacji i gospodarowania roślinnością istniejącą - opis TOM I.

8. Prosimy o podanie amperażu dla zaprojektowanego stycznika w istniejącej rozdzielnicy SOK. Czy zachodzi konieczność wymiany istniejącej obudowy rozdzielnicy SOK, czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby móc zamontować projektowane nowe wyposażenie?

Odp. 8 Amperaż dla projektowanego stycznika to 25A. Tak zachodzi konieczność wymiany istniejącej obudowy rozdzielnicy SOK.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 43

ŁOMIANKI

miasto możliwości