

LP	NAZWA	Jednostka miary	Ilość	Uwagi/ Symbol
<b>Instalacje gniazd wtykowych</b>				
1	Zestaw gniazd elektrycznych IP44, natynkowych: 1x400V, 16A + 2x230V, 16A	szt.	1	ZG1
2	Wypust zasilający 3-fazowy	szt.	1	
<b>Oświetlenie</b>				
1	Oprawa awaryjna 335lm, 1h, AT, SE, IP65, nastropowy	szt.	3	
2	Oprawa awaryjna 250lm, 1h, AT, SE, IP20, nastropowy, soczewka symetryczna szeroka	szt.	8	
3	Oprawa ewakuacyjna, 1h, AT, SA, IP40, naścienny, odległość rozpoznawania 25m	szt.	6	
<del>4</del>	<del>Oprawa oświetleniowa LED 3500 PLX L-DOWN E 34 840 / H-70MM (3204 lm; 22.0 W)</del>	<del>szt.</del>	<del>4</del>	<del>PK1</del>
<del>5</del>	<del>Oprawa oświetleniowa LED 2500 PLX L-DOWN E 34 840 / H-70MM (2290 lm; 15.3 W)</del>	<del>szt.</del>	<del>8</del>	<del>PK2</del>
<del>6</del>	<del>Oprawa oświetleniowa LED 3000 PLX L-DOWN E 34 840 / H-70MM (2905 lm; 19.8 W)</del>	<del>szt.</del>	<del>7</del>	<del>PK3</del>
<del>7</del>	<del>Oprawa oświetleniowa LED COMPACT 3000 PC E IP65 840 (2456 lm; 18.0 W)</del>	<del>szt.</del>	<del>2</del>	<del>PK4</del>
<del>8</del>	<del>Oprawa oświetleniowa LED 1200 E 21 IP65 840 L 1200MM Power DIP Switch (4900 lm; 38.1 W)</del>	<del>szt.</del>	<del>4</del>	<del>PK5</del>
<del>9</del>	<del>Łącznik pojedynczy podtynkowy IP20</del>	<del>szt.</del>	<del>9</del>	
<del>10</del>	<del>Czujnik ruchu IP44</del>	<del>szt.</del>	<del>7</del>	
<b>Kable i przewody</b>				
1	N2XH 4x10	mb	5	
2	N2XH-J 5x10	mb	15	
3	NHXMH-J 5x4	mb	30	
4	NHXMH-J 3x1,5	mb	350	
5	H07V-K 1x10	mb	5	
6	HDGs 5x2,5 PH90	mb	6	
<b>Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu</b>				
1	Wyłącznik PWP - lampka sygnalizacyjna	szt.	1	
2	Wyłącznik PWP - przycisk	szt.	1	
<b>Tablice rozdzielcze</b>				
1	Montaż rozdzielnic RGPWP - kompletna - zgodnie ze schematem strukturalnym - montaż w obudowie termoutwardzalnej	kpl.	1	
2	Montaż tablicy licznikowej TL - kompletna - zgodnie ze schematem strukturalnym	kpl.	1	
3	Montaż rozdzielnic RG - kompletna - zgodnie ze schematem strukturalnym	kpl.	1	
<b>Dodatkowe</b>				
1	Pomiary, protokoły	Kpl	1	
2	Dokumentacja powykonawcza	Kpl	1	
3	Szpile uziemiające	Kpl	1	
4	Peszel elektroinstalacyjny 18-22	mb	25	
5	Peszel elektroinstalacyjny 15-20	mb	30	
6	Puszki elektroinstalacyjne 60	Kpl	5	