

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 50816C

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość (netto)
I Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,370		0,00
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	4 110		0,00
3	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. Rowy-cieki wykonane za pomocą równiarki o głębokości do 40cm (1300mb rowu)	m ³	335		0,00
II Roboty nawierzchniowe						
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i równanie powierzchni drogi	m ²	7 008		0,00
5	KNNR 6 0103-03	Zagęszczenie drogi po dokonany profilowaniu	m ²	7 008		0,00
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (gruz budowlany 0-31mm)	m ²	3 173		0,00
III Roboty pozostałe						
7	-	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl.	1		0,00
					Suma:	0,00

Kosztorys Podsumowanie

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie: