



Przekrój konstrukcyjny chodnika od km 1+228 do km 1+268

skala 1:50




SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA NA ŁAWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA NA ŁAWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20



Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm
Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,5kg/m²
Warstwa z kruszywa łamanego C0/31.5 zagęszczonego mechanicznie do E₂≥100MPa, I_p≤1,0 gr. 15cm
Warstwa wyrównawcza z piasku średniego zagęszczonego mechanicznie do min. E₂≥100MPa, I_p≤1,0 gr. 5r. 15cm
Koryto wraz z zagęszczeniem mechanicznym do min. E₂≥80MPa, I_p≤0,97
Podłoże gruntowe G1

Warstwa z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm
Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,3kg/m²
Warstwa z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 5cm
Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,5kg/m²
Warstwa z kruszywa łamanego C0/31.5 zagęszczonego mechanicznie do E₂≥100MPa, I_p≤1,0 gr. 10cm
Warstwa z kruszywa łamanego C0/31.5 zagęszczonego mechanicznie do E₂≥100MPa, I_p≤1,0 gr. 15cm
Koryto wraz z zagęszczeniem mechanicznym do min. E₂≥80MPa, I_p≤0,97
Podłoże gruntowe G1

Jednostka projektowa:			
		J a k u b Frąckowiak	
INWESTOR:		ul. Polna 10 56-320 Krośnice	
Załad Drog Powiatowych w Třebnicy			
ul. Łączna 1c			
55-100 Třebnica			
OBJEKT:			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D			
na odcinku Żmigród - Węglewo obejmująca budowę ścieżki rowerowej			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
Przekrój konstrukcyjny chodnika		1:50, 1:20	
od km 1+228 do km 1+268		DATA:	
PROJEKTANT:		06.2024	
mgr inż. Jakub Frąckowiak		NR RYSUNKU:	
WK/P/0121/PWOD/18		Rys. nr 3.3	