

RZUT PARTERU SKALA 1:50

STANDARD WYKONANIA OBUUDOWY HALI GŁÓWNEJ:



- WYKONCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z RDZENIEM IZOLACYJNYM PIR GR 100 mm, KOLOR CZERWIEN SYGNAŁOWA RAL 3001 LUB 3016 LUB 3020. ŁĄCZENIE UKRYTE. WYKONCZENIE PŁYTY WZÓR FALA. MARKA REFERENCYJNA WG ZAŁĄCZNIKA DO OPISU.
- WYKONCZENIE DACHU - PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM IZOLACYJNYM PIR GR 100 mm, KOLOR CZERWIEN SYGNAŁOWA RAL 3001 LUB 3016 LUB 3020. MARKA REFERENCYJNA WG ZAŁĄCZNIKA DO OPISU.
- WYKONCZENIE DACHU NAD KONTENERAMI ZAPLECZA - BLACHA POWLEKANA O PROFILU NISKIMKOLOR CZERWIEN SYGNAŁOWA RAL 3001 LUB 3016 LUB 3020.
- WYKONCZENIE PODŁOGI - BETON TOWAROWY UTWARDZONY PRZECIERANIE MECHANICZNE NA GŁADKO Z ZASTOSOWANIEM POSYPKI UTWARDZAJĄCEJ.

WYPOSAŻENIE HALI GŁÓWNEJ:


- SZAFKI DO PRZECHOWYWANIE ODEŻY SPECJALISTYCZNEJ.
- REGAŁY DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU POMOCNICZEGO O NOŚNOŚCI DO 100 KG KAŻDA PÓŁKA.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA STAŁOWA CIEPŁA 500 X 400 - 1 SZT.
PANELE OCYNKOWANE I MAŁOWANE PROSZKOWO Z FAKTURA
Z DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI 100 X 200 I TRZEMA NAŚWIETLAMI GÓRNYMI
NAPĘD ELEKTRYCZNY
DRZWI WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM I ZAMKIEM NA KLUCZ
KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7042



OKNO PCV 150X100CM ROZWIERALNO - 4 SZT.
ZESTAW DWUKOMOROWY TRZYSZYBOWY
OKUCIA ALUMINIOWE
SYSTEM UCHYLANIA OKIEN CIĘGNIEM MECHANICZNYM Z WYSOKOŚCI 1,5m NAD POSADZKĄ
KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7042



Jednostka projektowa:
MONOLIT
BUDOWNICTWO
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

Investor: GMINA NOWY DWÓR GD
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GD.

Investycja: BUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI
RAKOWISKA, GM. NOWY DWÓR GD.

Adres: RAKOWISKA 24, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
DZIAŁKA NR 55/2, OBRĘB: 0014 RAKOWISKA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Przedmiot rysunku: RZUT PARTER

Brand: ARCHITEKTURA Faza: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Architektura projektowała: mgr inż. arch. Sylwia Wiśniowska Nr uprawnień / Specjalność: PO/KK/013/02 Podpis:

Data: 06.2022 Skala: 1:50 Nr rysunku: PT:A:01:R00:A2 Nr strony:

Rozpowiadanie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym kopii, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem własnych organów administracji przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 115, 117, 118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. NR 24 POZ. 20 Z. 1994 R.).