

Kosztorys ofertowy
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,200		
II						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m ²	221,000		
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	mb	294,000		
4	01.02.04.	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	m ²	107,000		
5	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km	mb	201,000		
II						
ROBOTY ZIEMNE						
6	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	309,00		
7	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdu, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	107,00		
8	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	98,00		
9	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdu	m ²	514,00		
III						
PODBUDOWY						
10	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdu do posesji	m ²	107,00		
11	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m ²	416,00		
V						
NAWIERZCHNIA						
12	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	309,00		
13	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	107,00		
14	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm (remont nawierzchnia jezdni przy krawężniku)	Mg	12,00		
15	03.02.01	Przedłużenie przepustu \varnothing 315mm, długość 12,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00		
VI						
ELEMENTY ULIC						
16	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	211,00		
17	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	67,00		
18	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	147,00		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT (23%)				zł		
Ogółem (brutto)				zł		

słownie
złotych:
miejsowość,
dnia: _____

sporządził: _____