
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie w
km 0+000 - 1+300

ADRES INWESTYCJI: Łęki Strzyżowskie

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień
publicznych

DATA OPRACOWANIA: 15.11.2023

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU	0,00 zł
VAT:	
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 1+300

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %	
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 1+300								
1		Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	1,300	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						0,00	0,0000 %	
2		Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów						
2 d.2	KNR 2-01 0209-02	Ścięcie zawyżonego pobocza i odstoniecie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm na całej szerokości wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odleg.do 1 km	m3	1300 * 0,5 * 0,2 = 130,000	0,00	0,00	0,0000%	
3 d.2	KNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	62,000	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: Roboty rozbiórkowe, wymiany przepustów						0,00	0,0000 %	
3		Uzupełnienie nawierzchni						
4 d.3	KNR 2-31 0108-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	0,200 * 300 = 60,000	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: Uzupełnienie nawierzchni						0,00	0,0000 %	
4		Nawierzchnia						
5 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1300 * 3,00 + 300 = 4 200,00 0	0,00	0,00	0,0000%	
6 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych Krotność = 2	m2	1300 * 3,00 + 300 = 4 200,00 0	0,00	0,00	0,0000%	
7 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	1300 * 3,00 = 3 900,00 0	0,00	0,00	0,0000%	
8 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1300 * 3,00 = 3 900,00 0	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: Nawierzchnia						0,00	0,0000 %	
5		Pobocza						
9 d.5	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2	1300 * 0,3 * 2 = 780,000	0,00	0,00	0,0000%	

Remont drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 1+300

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
Razem dział: Pobocza						0,00	0,0000 %
6		Urządzenia BRD					
6.1		Znaki, oznakowania					
6.1.1		Oznakowania					
10 d.6.1 .1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
11 d.6.1 .1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Oznakowania						0,00	0,0000 %
Razem dział: Znaki, oznakowania						0,00	0,0000 %
Razem dział: Urządzenia BRD						0,00	0,0000 %
Kosztorys netto						0,00	
VAT 23 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	