



**MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.**  
64-100 Leszno, ul. Saperska 23  
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66  
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 26 czerwca 2020 r.

## ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach  
rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebanii, gm.  
Osieczna”

Znak sprawy: ZP.PN.10.2020

I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

### Pytanie nr 1

SIWZ pkt 4.1. wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 180 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy. Czy zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 projektu umowy, termin realizacji zamówienia obejmuje czas od przekazania terenu budowy do momentu wykonania robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, czy również opisany w głównym zakresie zadania(SIWZ pkt. 3.2), czas niezbędny dla uzyskania Pozwolenia na użytkowanie (SIWZ pkt 3.2 I)?

### Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie, z pkt 4.1 SIWZ wymagany termin realizacji zamówienia , tj. nie dłuższy niż 180 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Zał. 8 - Projektu umowy w tym zakresie.

### Pytanie nr 2

SIWZ pkt 3.2 n) nakłada na Wykonawcę wykonanie Instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z uzyskaniem stosownej Decyzji zatwierdzającej przedmiotową inwestycję. Czy

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21  
NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980  
wysokość kapitału zakładowego 50.417.400,00 PLN  
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów

realizacja zamówienia w terminie nie dłuższym niż 180 dni kalendarzowych obejmuje uzyskanie Decyzji zatwierdzającej przedmiotową inwestycję? Czy jest wymagane pozwolenie zintegrowane i po czyjej stronie jest jego uzyskanie?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia, poprzez wyłączenie z obowiązków Wykonawcy opracowania instrukcji prowadzenia składowiska odpadów. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym lub upoważnionymi przez niego przedstawicielami, w zakresie udzielenia wszelkich informacji technicznych związanych z wykonywanym przedmiotem zamówienia niezbędnych na etapie opracowywania przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, instrukcji prowadzenia składowiska, w tym niezwłocznego przekazania dokumentacji dot. systemu monitoringu składowiska oraz pozwolenia na użytkowanie.

#### **Pytanie nr 3**

§ 3 ust. 5 projektu umowy; w przypadku zagrożenia niewykonania umowy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania. Czy przedmiotowy zapis będzie miał zastosowanie przypadku, jeżeli zagrożenie niewykonania umowy wynikać będzie wyłącznie z nie wywiązania się urzędów z terminów ustawowych zatwierdzania dokumentów lub wydawania decyzji?

#### **Odpowiedź**

Przedmiotowy zapis § 2 ust. 5 wzoru umowy nie będzie miał zastosowania w przypadku, jeżeli zagrożenie niewykonania umowy wynikać będzie wyłącznie z niewywiązania z się urzędów z terminów ustawowych zatwierdzania dokumentów lub wydawania decyzji, a wykonawca to właściwie wykaże i udokumentuje.

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa.

#### **Pytanie nr 4**

Zgodnie z wymaganiami SIWZ pkt. 3.2.6, przewiduje się wykonanie wycinki drzew i krzewów. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji na wycinkę ?

Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie wraz z inwentaryzacją drzew przewidzianych do wycinki i planem sytuacyjnym. Czy materiał z wycinki ma zostać przekazany Zamawiającemu? Jeśli tak to w jakiej formie? Ponadto prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z wycinki.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie posiada decyzji na wycinkę drzew i krzewów. Uzyskanie decyzji (w przypadku takiej konieczności) należy do obowiązków Wykonawcy. Materiał z wycinki Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie.

**Pytanie nr 5**

Po przeanalizowaniu projektu wynika, że w miejscu projektowanego sektora „A” na powierzchni 3 844 m<sup>2</sup> zalegają odpady. Prosimy o informację czy zagospodarowanie odpadów na terenie przewidzianym pod budowę sektora „A” jest objęte przedmiotem zamówienia?

Jeśli tak to prosimy o podanie średniej miąższości zalegających odpadów a także sposobu ich zagospodarowania przez Wykonawcę.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż na terenie projektowanego sektora „A” nie zalegają odpady, a wyłącznie grunt pozostały po budowie obecnie eksploatowanej kwatery składowania odpadów oraz ziemia, która była wykorzystywana na potrzeby bieżącej eksploatacji istniejącej kwatery składowiska. Teren ten objęty jest makroniwelacją w ramach budowy kwatery składowiska, zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o doprecyzowanie perforacji drenażu PEHD zarówno sączków DN 200 jak również zbieraczy DN 300. Czy zaprojektowany drenaż ma posiadać perforację na całym obwodzie rury ? Czy w 2/3 obwodu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza się zarówno perforację pełną, jak i na 2/3 obwodu.

**Pytanie nr 7**

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 5.2.3 b), pkt.3, b) , celem spełnienia wymogów w zakresie posiadania kadry technicznej, Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane o specjalizacji geotechnika. Prosimy o informację czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ, które dopuszczają osobę posiadającą uprawnienia geologiczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji siwz, odstępując od wymogu określonego w pkt 5.2.2 lit. b) ppkt 4). Jednocześnie Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót bieżącej obsługi geotechnicznej lub geologicznej, wykonującej pomiary i badania, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie poszczególnych warstw konstrukcyjnych kwatery składowiska i jego uszczelnienia i przedkładania dokumentacji z w/w badań Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

**Pytanie nr 8**

Zgodnie z pkt.3.6. projektu wykonawczego w ramach przedmiotu umowy, przewiduje się wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości od 4-8m. Prosimy Zamawiającego o konkretne wskazanie wysokości ogrodzenia jakie ma zostać uwzględnione w ofercie.

**Odpowiedź**

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wysokości ogrodzenia na poszczególnych odcinkach określone zostały w tabeli przedstawionej na rys. nr K04 projektu wykonawczego – zmodyfikowany rys. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zestawu pytań i odpowiedzi.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o doprecyzowanie wieku sadzonek jakie mają zostać posadzone w pasie zieleni izolacyjnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wiek sadzonek do utworzenia pasa zieleni izolacyjnej winien zapewniać ich trwałe ukorzenienie.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację, czy koszty przeglądów serwisowych przepompowni odcieków Po i Pdo w okresie obowiązującej gwarancji mają zostać uwzględnione w cenie oferty? Czy koszty corocznych lub półrocznych przeglądów przepompowni Zamawiający będzie ponosił we własnym zakresie ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty wymaganych przeglądów serwisowych przepompowni odcieków Po i Pdo w okresie obowiązującej gwarancji winny zostać uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy.

**Pytanie nr 11**

Pkt. 3.6. Ogrodzenie, prosimy o zamieszczenie na stronie szczegółów dotyczących wykonania ogrodzenia. Wielkości oczek siatki, średnicy słupków.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż ogrodzenie zostało przewidziane jako systemowe. Parametry słupków wg systemu producenta wybranego przez Wykonawcę. Wielkość oczek siatki - max. 50 mm.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o zamieszczenie szczegółu dotyczącego zakotwienia geomembrany PEHD w nasypie a także szczegółów dotyczących wysokości studni inspekcyjnych PEHD DN 400 drenażu odcieków.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zakotwienie geomembrany, w tym również w nasypie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych geosyntetyków. Wysokość studni inspekcyjnych drenażu odcieków winna być tak dobrana, aby zapewniać możliwość prowadzenia konserwacji i kontroli stanu drenażu.

### **Pytanie nr 13**

Pkt. 3.7., prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie umocnienia rowu opaskowego. Czy Wykonawca ma wykonać umocnienie z płyt ażurowych czy z geokraty komórkowej?

Jeśli z geokraty to jakiej wysokości i wielkości komórek a także proszę o wskazanie materiału jakim geokrata ma zostać obsypana.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z dokumentacją projektową dopuszcza się obydwie metody umocnienia skarp rowu opaskowego – płyty ażurowe lub geokrata komórkowa.

W przypadku zastosowania geokraty jej parametry winny zapewnić trwałe umocnienie skarp oraz utrzymanie materiału wypełnienia – kruszywa.

### **Pytanie nr 14**

Prosimy o zamieszczenie schematu istniejącego węzła ssawno-tłocznego przewidzianego do przeniesienia.

### **Odpowiedź**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/mzo\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno) dokumentację dot. węzła ssawno-tłocznego przewidzianego do przeniesienia. – **załącznik nr 2 do przedmiotowego zestawu pytań i odpowiedzi.**

### **Pytanie nr 15**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przesłony gr.0,5m z gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku filtracji  $k \leq 1 \cdot 10^{-9}$  m/s, polegającą na wykonaniu stabilizacji gruntu rodzimego odpowiednią ilością betonitu, która zapewni uzyskanie dla w/w warstwy wymaganego dokumentacją współczynnika filtracji?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż warstwa uszczelniająca mineralna winna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r. poz. 523), tj.: z gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku filtracji  $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$  m/s i o miąższości 0,5 m, których parametry potwierdzone zostaną zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem dwiema metodami, w tym jedną polową (metodą poletka doświadczalnego, zgodnie z Instrukcją ITB nr 444/2009 - zasady budowy składowisk odpadów).

### **Pytanie nr 16**

Pkt. 3.2. Drogi technologiczne – nawierzchnia tłuczniowa, prosimy o informację czy dokumentacja projektowa przewiduje dodatkowo wykonanie dla w/w drogi oporników w postaci krawężników lub obrzeży drogowych? W przypadku braku wykonania ograniczników warstwy konstrukcyjne drogi będą się sukcesywnie rozjeżdżać co będzie się wiązało z licznymi poprawkami nawierzchni i brakiem możliwości prawidłowej eksploatacji drogi.

### **Odpowiedź**

Dokumentacja nie przewiduje oporników przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż nawierzchnię tłuczniową należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający stabilność konstrukcji drogi.

### **Pytanie nr 17**

Zawarte w SIWZ wymaganie dysponowania osobami biorącymi udział dotyczące uprawnień „Geotechnik – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja geotechnika oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako geotechnik” jest na stosunkowo nowym i rzadko spotykanym rodzajem uprawnień, nie występującym zresztą w ustawie prawo budowlane.

Fakt ten znacząco ogranicza Wykonawcom możliwość udziału w prowadzonym przez Państwa postępowaniu a tym samym narusza zasadę konkurencyjności,

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i certyfikat Polskiego Komitetu Geotechnicznego oraz 40-letnie doświadczenie w branży geotechnicznej.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6, Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej modyfikacji siwz, odstępując od wymogu określonego w pkt 5.2.2 lit. b) ppkt 4). Jednocześnie Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót bieżącej obsługi geotechnicznej lub geologicznej, wykonującej pomiary i badania, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie poszczególnych warstw konstrukcyjnych kwatery składowiska i jego uszczelnienia i przedkładania dokumentacji z w/w badań Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

### **Pytanie nr 18**

Według pkt. 7.4 SIWZ Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2. Zgodnie z pkt. 7.7 SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia) bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 36b ust. 1a p.z.p. Wykonawca może w ofercie wskazać jedynie zakres ewentualnego podwykonawstwa, bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane.

### **Pytanie nr 19**

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących rury osłonowej typu ciężkiego dla rurociągu gazowego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować rurę osłonową o parametrze sztywności min. SN 10. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na to, iż rurociąg gazowy zlokalizowany będzie w obwałowaniu kwatery składowiska odpadów, a tym samym narażony będzie na znaczne obciążenia powodowane masą składowanych odpadów, należy zastosować rurę osłonową o wytrzymałości konstrukcyjnej w maksymalnym stopniu zabezpieczającą rurociąg gazowy przed uszkodzeniem.

### **Pytanie nr 20**

Zgodnie z § 9 ust. 2 a) ppkt i) umowy wykonawca zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego zobowiązany jest dołączyć kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wraz z informacją, że roboty ziemne związane z makroniwelacją terenu i kształtowaniem kwatery składowiska odpadów zostały wykonane, roboty związane z uszczelnieniem dna i skarp kwatery składowiska odpadów zostały wykonane oraz roboty sanitarne wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą (system drenażu odcieków z zewnętrzną kanalizacją odciekową i zbiornikami, system odgazowania składowiska, zewnętrzna instalacja gazowa) zostały wykonane.

Według zapisów §5 ust. 14 Umowy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe po wykonaniu robót ziemnych związanych z makroniwelacją terenu i kształtowaniem kwatery składowiska odpadów, następnie po wykonaniu robót związanych z uszczelnieniem dna i skarp kwatery składowiska odpadów oraz kolejna faktura po wykonaniu robót sanitarnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą (system drenażu odcieków z zewnętrzną kanalizacją odciekową i zbiornikami, system odgazowania składowiska, zewnętrzna instalacja gazowa).

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 2 a) ppkt i) umowy, iż przedstawienie kosztorysów powykonawczych oraz złożenie oświadczeń o wykonaniu robót wymagane będzie jedynie w odniesieniu do tej części robót, której dotyczy konkretna faktura częściowa?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na podstawie tego zapisu Wykonawca winien przedstawić kosztorysy powykonawcze oraz złożyć oświadczenia o wykonaniu robót w odniesieniu do tej części robót, której dotyczy konkretna faktura częściowa.

II. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

III. Zmodyfikowana SIWZ i wzór umowy zostały zamieszczone na stronie:

[https://platformazakupowa.pl/mzo\\_leszno/356691](https://platformazakupowa.pl/mzo_leszno/356691)

- IV. Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega:  
Termin składania ofert z 6.07.2020r. godz. 10:00 na **8.07.2020r. godz. 10:00**  
Termin otwarcia ofert z 6.07.2020r. godz. 10:15 na **8.07.2020r. godz. 10:15**
- V. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.