




PRZEKRÓJ C-C




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



- A ZIELEŃ:**
- warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
 - Razem: 10cm
- B JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**
- warstwa ścierna z o AC11S 50/70 - 4cm
 - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 - 7cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 15cm
 - warstwa mrozochronna o CBR >20% i k>8/dobę grubości 20cm
 - Razem: 56cm
- C POBOCZE/ KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 10cm
 - warstwa mrozochronna o CBR>20% i k>8/dobę grubości 10cm
- D JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**
- warstwa ścierna z o AC11S 50/70 - 4cm
 - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 - 7cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
 - Razem: 31cm
- E ZIAZDY INDYWIDUALNE NA TERENIE ZABUDOWANYM:**
- kostka betonowa - 8cm
 - podsyłka cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
 - Razem: 33cm
- UWAGA**
Projektowane rzędne zostały dobrane na podstawie rzędnych jezdni która została opracowana według odrębnego opracowania - pozwolenie wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020
W razie konieczności dopuszcza się zmianę rzędnych tak aby dostosować projektowane elementy (rowy, przepusty) dostosować do terenu przyległego.

INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbo - Karczewiec"

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

INWESTOR: Zarząd Powiatu Węgrowskiego
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

PROJEKTANT:	inż. Przemysław Więcek	nr uprawnień:	MAZ.0106.PODD.06	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw		POK.0617.PW.000.00	
KOORDYNATOR:	mgr inż. Maciej Białoszewski			

RYSUNEK: PRZESKROJE CHARAKTERYSTYCZNE nr: 4

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
05/2021	1:50	PW	A