


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45^o) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.



Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Falek
tel. 604 696 730
www.kiviarchitektura.pl

INWESTOR

Ochotnicza Straż Pożarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 5

OBIEKT

Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP
w Marzeninie

LOKALIZACJA

Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Justyna Lis
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Agnieszka Falek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

PODPIS

ETAP PROJEKTU

Projekt budowlany

TYTUŁ RYSUNKU

DETAL WZMOCNIENIA NAROŻY OTWORÓW

SKALA

1:50

DATA

12. 2017

NR RYSUNKU

012

55