

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica II.

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*
1.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	50,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszwica - ul. Powstańców Wielkopolskich		
2.1	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b>	*	*
2.1.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	453,00
2.1.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	453,00
2.2	<b><u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b>	*	*
2.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	453,00
2.3	<b><u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b>	*	*
2.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z emulsji asfaltowych z grysami na zimno na gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	453,00
2.4	<b><u>REGULACJA URZADZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</u></b>		*
2.4.1	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	4,00
2.4.2	Regulacja zaworów gazowych	szt.	1,00
2.4.3	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	3,00