

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45214000-0	Roboty remontowe kominia			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (0.6+1.2)*2*1.2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 0.8*1.4*0.07	m ³ m ³	0.078	
				RAZEM	0.078
3 d.1	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu (0.6+1.2)*2*1.2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
4 d.1	KNR K-08 0105-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie (0.6+1.2)*2*1.2	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
5 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0.8*1.4	m ² m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
6 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Demontaż i montaż -Obróbki kominów z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (0.6+1.2)*2*0.5	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Komunikacja dachu			
8 d.2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.2	KNR 4-01 0416-01 Ławy firmy Ekochron lub równoważne	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
3		Naprawa dachu			
10 d.3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (3.64+2)/2*2.46*2	m ² m ²	13.874	
				RAZEM	13.874
11 d.3	KNR 4-01 0504-08 dach +lukarna	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 11.4+3.01	m przel. gąsior . m przel. gąsior .	14.410	
				RAZEM	14.410
12 d.3	KNR 4-01 0508-04 lukarna	Oczyszczenie dachówek (3.64+2)/2*2.46*2*13	szt. szt.	180.367	
				RAZEM	180.367
13 d.3	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.- przyjęto 20% nowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	lukarna	(3.64+2)/2*2.46*2	m ²	13.874	
				RAZEM	13.874
14	KNR 4-01 d.3 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki	m ²		
	dach przy gąsiorach	11.18*1	przel. pokr. m ²	11.180	
	dach przy lukarna	3.02*2*0.6	przel. pokr. m ²	3.624	
			przel. pokr.		
				RAZEM	14.804
15	KNR 4-01 d.3 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie 1at ponad 16 cm	m ²		
	lukarna	(3.64+2)/2*2.46*2	m ²	13.874	
				RAZEM	13.874
16	KNR-W 2- d.3 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	dach przy lukarna - kosz pachwiny	3.02*2*0.8	m ²	4.832	
				RAZEM	4.832
4	Naprawa instalacji odgromowej				
17	KNNR-W d.4 9 0605-08	Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych	m		
		11.18+3.54+5.6+2.8+5.89*3+2.65*4	m	51.390	
				RAZEM	51.390
18	KNR 5-08 d.4 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m		
		11.18+3.54+5.6+2.8+5.89*3+2.65*4	m	51.390	
				RAZEM	51.390
19	KNR 5-08 d.4 0618-03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-06 d.4 0102-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
21	KNR-W 5- d.4 10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 13-21 d.4 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 13-21 d.4 0401-04	Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi	obw.p .z.kon tr.		
		4	obw.p .z.kon tr.	4.000	
				RAZEM	4.000