



USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE DROGOWNICTWA:
- projekty tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu
- projekty budowlane: dróg, ulic, chodników, zjazdów
LOGIN Albert Goździcki
Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno
tel. 600 341 914, e-mail: gozdzicki@poczta.onet.pl
NIP 557-149-53-97, REGON 340140019
KONTO: mbank nr 87 1140 2004 0000 3002 4141 0554

Egz. 1

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:	Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo
WYKONAWCA	Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin

AUTOR	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr Albert Goździcki	Inżynieria ruchu drogowego	15.04.2021	

Nazwa inwestycji:			Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin		
Inwestor:			Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo		
Uzgodnienia					
		Projektował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05			Zał: 1
Data opracowania: 15.04.2021					

UZGODNIENIA

do projektu stałej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin

Nazwa inwestycji:			Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin
Inwestor:			Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
Opis techniczny			
		Projektował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	Zał: 2
Data opracowania: 15.04.2021			

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin

1. Podstawa opracowania

- a) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110)
- b) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
- d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

2. Zleceniodawca:

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo

3. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin

4. Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo

5. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

1 lipiec 2021

6. Termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu:

.....

7. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu:

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu wynika z potrzeby dostosowania

pierwszeństwa ruchu na nowym skrzyżowaniu drogi gminnej oraz powiatowej.

8. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu:

Projektowana droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną szerokości 4,0-5,0 m. Wokół wykonane zostaną pobocza gruntowe. Na drodze występuje ruch lokalny mieszkańców oraz sporadyczny ruch pojazdów technicznych.

9. Rodzaj i zakres planowanych robót:

Ustawione zostaną znaki pionowe w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Znaki umieszczone zostaną w poboczu.

10. Podstawowe wymagania dotyczące oznakowania:


Znaki drogowe pionowe powinny zapewniać wygodę i bezpieczeństwo ruchu. Powinny się one odznaczać wysokimi parametrami technicznymi. Ze względu na to, że oznakowanie dotyczy drogi powiatowej oraz gminnej należy zastosować znaki „średnie”. Tablice znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej II generacji oraz powinny zapewnić dobrą widzialność w dzień i w nocy.

11. Projektowana organizacja ruchu:


Projektowana organizacja ruchu polegać będzie na montażu znaków A-7 oraz A-6b z tabliczką T-1 (150 m) i A-6c w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Znaki należy wykonać z folii II generacji, wielkość tablic „średnie”. Słupki znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

12. Podsumowanie:

Wykonawca robót zobligowany jest do wykonania oznakowania zgodnie z załączonym schematem oraz musi uzyskać odbiór oznakowania przed rozpoczęciem robót przez zarządcę drogi.



Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin		
Inwestor: Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo		
Plan orientacyjny		
Skala: 1:25000	Projektował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	Zał: 3
Data opracowania: 15.04.2021		



Nazwa inwestycji:		Przebudowa drogi gminnej w m. Cwierdzin (dz. nr 2/1, 3/1, 205, 4, 5 - jedn. ewid. Witkowo - gmina; obręb 300310_5.0003 Cwierdzin)	
Inwestor:		Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnińska 1, 62-230 Witkowo	
<h2 style="text-align: center;">Plan zagospodarowania terenu - oznakowanie</h2>			
Skala:			Za: 4
1:500			
Data opracowania: 15.04.2021		Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	