


DETAL MONTAŻU OKNA, W WARSTWIE OCIEPLENIA, RZUT PIONOWY
DETAL NADPROŻA, DETAL PARAPETU



F3 - PARAPETY

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO G 0,55 MM W SPADKU OKOŁO 5 %. KOLOR PARAPETÓW RAL 7013 LUB ZBLIŻONY.
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻ NOWYCH WEWNĘTRZNYCH Z MDF, A W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH Z KONGLOMERATU W SPADKU OK. 1%. KOLOR PARAPETÓW RAL 9013 LUB ZBLIŻONY.

SZ5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK

-	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO, BARWIONY W MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYS. ELEWACJI
8 CM	STYROPIAN EPS, WSPÓŁCZYNNIK = 0,033 (W/mK)
-	ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
40 CM	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA 1: PRZED WYKONANIEM IZOLACJI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ POKRYCIE DACHOWE DĄSZKU OKAPOWEGO ORAZ PODBITKI POD OKAPEM. NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ IZOLACJĘ POMIĘDZY KROKWIAMI LUB DO WYSOKOŚCI WIERZCHU ŚCIANKI KOLANKOWEJ. PO WYKONANIU IZOLACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ I DOSTOSOWAĆ POKRYCIE DACHOWE POPRZECZ DOCIĘCIEM I WYKONAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE W OBRĘBIE STYKU Z DOCIĘPIENIEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. NALEŻY TAKŻE ZAMONTOWAĆ ODNOWIONĄ PODBITKĘ DACHOWĄ ORAZ ODNOWIĆ KROKWIĘ FARBĄ DO DREWNA W KOLORZE ANTRACYTOWYM.

UWAGA 2: POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI PRZYCZEPNOŚĆ KLEJU MONTAŻOWEGO DO PŁYT STYROPIANOWYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KÓLKÓW MOCUJĄCYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓBY PRZYCZEPNOŚCI KLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH. NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ PUNKTOWO NA KAŻDEJ ŚCIANIE GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ISTNIEJĄCEGO CELEM DOBORU DŁUGOŚCI KÓLKÓW MOCUJĄCYCH.

SZ8 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PŁYTKI DEKOR

1,5 CM	PŁYTKI GRESOWE O IMITACJI DREWNA MONTOWANE NA KLEJ WODOSZCZELNY MROZOODPORNY
6 CM	STYROPIAN EPS, WSPÓŁCZYNNIK = 0,033 (W/mK)
-	ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
-	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA 1: POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI PRZYCZEPNOŚĆ KLEJU MONTAŻOWEGO DO PŁYT STYROPIANOWYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY NA WYRYWANIE ZASTOSOWANYCH KÓLKÓW MOCUJĄCYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓBY PRZYCZEPNOŚCI KLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH. NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ PUNKTOWO NA KAŻDEJ ŚCIANIE GRUBOŚĆ OCIEPLENIA ISTNIEJĄCEGO CELEM DOBORU DŁUGOŚCI KÓLKÓW MOCUJĄCYCH.



Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słupnice 859, 34-615 Słupnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY	
TYTUŁ:	DETAL 6	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROL BULANDA NR UPRAWNIEŃ: MPOIA/027/2017, MP - 2282		
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. MONIKA FRONCZAK		
SKALA: 1:10	DATA: MAJ 2022	NR RYS.:A.23