

Przedmiar prac dla odnowy klasy żeglujowej promu linowego „Ostrówek II”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostkowa	Ilość
1	2	3	4
2.	Wydokowanie promu, rozdzielanie sekcji, ustawienie na kozłach do prac remontowych, a po zakończonych pracach scalenie i zwodowanie	szt.	1
3.	Oczyszczenie metodą piaskowania części podwodnej i nadwodnej kadłuba	m ²	261,83
4.	Wykonanie pomiaru poszycia kadłuba	kpl	1
5.	Konserwacja farbą okrętową podkładową części podwodnej i nadwodnej	m ²	261,83
6.	Malowanie farbą nawierzchniową części podwodnej i nadwodnej kadłuba	m ²	261,83
7.	Malowanie farbą antyporostową podwodnej i nadwodnej części kadłuba	m ²	221,44
8.	Malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie	kpl	1
9.	Wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z jej konserwacją	szt.	1
10.	Wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania kłap wyjazdowych wraz z ich konserwacją	szt.	2
11.	Wymiana (poprzez: demontaż, montaż, zakup) rolek kierunkowych liny głównej promu	szt.	8
12.	Piaskowanie i malowanie pokładu pod drewnianymi belkami	m ²	181,05
13.	Zakup, demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego, legarów, powierzchnia 86,40m ² grubość deski 2,5cm, grubość legara wys.=4cm, szer.=5cm	m ²	86,40
14.	Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych lewa strona 0,27m ³ (grubość deski 10cm)	m ²	0,54
15.	Zakup, demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego	m ²	6,21
16.	Sprawdzenie szczelności komór wypornościowych	szt.	2
17.	Montaż czterech pokryw stalowych do wietrzników komór	szt.	4
18.	Wykonanie barierek ochronnych	m	46

19.	Wymiana blach poszycia zostanie określona po wydokowaniu i oczyszczeniu kadłuba	m ²	10
20.	Wymiana płyt wodoodpornych na klapach najazdowych	m ²	20
21.	Wymiana klap najazdów	szt.	2
PODATEK VAT			
OFEROWANA CENA NETTO			
OFEROWANA CENA BRUTTO			