



Przekrój normalny
DG364558K
1+560.00 – 1+588.28



Przekrój normalny
DG364558K
1+614.28 – 1+623.66



KR4 – konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nośności G1:

- w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, gr. 4 cm
- w-wa wierzchołowa – beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5, gr. 20 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanek związanej cementem $C_{4/4}$ ≤ 6,0 MPa, gr. 15 cm

ZP – konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej:
 – w-wa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
 – podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
 – w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5, gr. 29 cm
 – w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem $C_{1,4}$ ≤ 6,0 MPa, gr. 15 cm



DDP – konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- w-wa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-wa budowlany zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu
- w-wa mrozochronna – mieszanka związana cementem $C_{45/55} \leq 4.0$ MPa, gr. 15 cm

PDR – konstrukcja nawierzchni pasa dla rowów:

- w-wa ścierna – kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej $C_{90/3}$ u oziarnieniu 0/31,5, gr. 29 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem $C_{3/4}$ $\leq 6,0$ MPa, gr. 15 cm

* $n \geq 1,5$

Inwestor:				
GMINA RABKA-ZDRÓJ ul. Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrój				
Jednostka projektowa:				
K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE Bożena Trzpis ul. Kasprzowicza 25 33-100 Tarnów				
Nazwa zamierzenia budowlanego:				
"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560 – 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój"				
Adres obiektu budowlanego:				
województwo małopolskie powiat nowotarski gmina Rabka-Zdrój				
Nazwa opracowania:				
PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:				
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				
Tytuł rysunku:				
Przekrój typowy zabezpieczenia				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Podpis:	
Projektant	mgr inż. Bożena Trzpis	Konstrukcyjno-budowlana 153/2001		
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Cich	Konstrukcyjno-budowlana MAP/0008/PWOK/05		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Revizja:	Nr tomu:
10.2023	1:100	02-02W	0	II