

**Przedmiar**  
**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P**  
**odc. Pawłowice - Kociugi .**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	2,520
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 20 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	3 880,00
3	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 35 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	300,00
4	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 40 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	95,00
5	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik, zjazdy, obrzeża, krawężniki	m <sup>2</sup>	4275,00
<b>III</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm (zjazdy z kostki)	m <sup>2</sup>	24,00
7	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=5MPa min. grub. 10 cm (chodnik i zjazdy z kostki)	m <sup>2</sup>	150,00
8	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=5MPa min. grub. 10 cm (chodnik i zjazdy z betonu asfaltowego)	m <sup>2</sup>	4 050,00
9	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm (chodnik i zjazdy z betonu asfaltowego)	m <sup>2</sup>	4 050,00
10	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm (zjazdy z betonu asfaltowego)	m <sup>2</sup>	275,00
<b>IV</b>		<b>ODWODNIENIE</b>		
11	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej w geowłókninie o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	2 200,00
12	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	25,00
13	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsifonu, wąż żeliwny typu D	szt.	3,00

14	03.02.01	Przedłużenie przepustu Ø 500mm, długość 8,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00
<b>V</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
15	05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm - (chodnik i zjazdy)	m <sup>2</sup>	4 050,00
16	05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm - (zjazdy)	m <sup>2</sup>	275,00
17	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	127,00
18	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	24,00
<b>VI</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
17	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	162,00
18	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	76,00
19	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	151,00