
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przygotowanie do użytkowania lokali usługowych w Centrum Handlowym Al. Armii Krajowej
ADRES INWESTYCJI: Centrum Handlowe Al. Armii Krajowej , 82-300 ELBLĄG
NAZWA INWESTORA: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA: UL. RATUSZOWA 4, 82-300 ELBLĄG

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Krzysztof Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.03.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Przygotowanie do użytkowania lokali usługowych w Centrum Handlowym Al. Armii Krajowej			
1 d.1	KNR-W 4-02 0220-04	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Montaż podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2	msc.	2.000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1.000	
		ilość podejść		RAZEM	2.000
		łączna długość		RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	(Zaślepienie istniejącego przyłącza ZW w lokalu) - Kształtki z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR-W 2-15 0116-07 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm + wylewka ruchoma	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000