
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 02.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.04.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR AT-43 0106-02		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m2		
			34,91	m2	34,910	
			Ściany wewnętrzne. Obmiar= (5,07m+3,95m)*2,7m+(2,4m*2,2m)*2		RAZEM	34,910
2	KNR AT-43 0119-02		Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
			6	szt.	6,000	
			drzwi=4szt, okna=2 szt		RAZEM	6,000
3	KNR-W 4-01 0903-02 analogia		Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR-W 4-01 1111-02 uwaga pod tablicą		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła	m2		
			5,80	m2	5,800	
			Obmiar= (0,7m*2,2m*2szt)+(1,6m*1,7m)		RAZEM	5,800
5	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
			obmiar=5		RAZEM	5,000
6	KNR 0-19 1024-07		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
			3,96	m2	3,960	
					RAZEM	3,960
7	KNR 0-19 1024-05		Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie	m2		
			6,12	m2	6,120	
					RAZEM	6,120
8	KNR 9-24 0101-01		Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
			9,9	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
9	KNR 9-24 0101-07		Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
			23,4	m2	23,400	
			Obmiar= 3,9m*3,0m*2		RAZEM	23,400
10	KNR 9-24 0201-01		Przyklejenie płyt styropianowych w systemie MultiTherm P na ścianach	m2		
			23,4	m2	23,400	
					RAZEM	23,400
11	KNR 9-24 0301-01		Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach	m2		
			23,4	m2	23,400	
					RAZEM	23,400
12	KNR 9-24 0401-03		Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany i stropy	m2		
			23,4	m2	23,400	
					RAZEM	23,400
13	KNR 4-01 0354-09 analogia		Demontaż stolarki aluminiowej z ponownym wykorzystaniem w adaptowanych lokalach usługowych.	szt.		
			4	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Obmiar: drzwi aluminiowe- 2 sztuki, witryny aluminiowe- 2 sztuki.		RAZEM	4,000
14	KNR 7-34 0117-03 analogia		Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych po demontażu stolarki aluminiowej.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
15	KNR 13-23 0602-03 analogia		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych- montaż rozety zamka górnego.	m2		
			5,67	m2	5,670	
			Obmiar= 0,9*2,1*3 sztuki		RAZEM	5,670
16	KNR 13-23 0602-03 analogia		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych- wymiana klamek drzwiowych.	m2		
			5,67	m2	5,670	
			Obmiar= 0,9*2,1*3 sztuki		RAZEM	5,670
17	KNR 13-23 0602-03 analogia		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych- wymiana wkładek drzwiowych.	m2		
			5,67	m2	5,670	
			Obmiar= 0,9*2,1*3 sztuki		RAZEM	5,670
18	KNR-W 4-01 1111-02 uwaga pod tablicą		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła	m2		
			3,67	m2	3,670	
			Obmiar=0,63m*1,09m+0,63m*0,695m+1,5m*1,7m		RAZEM	3,670
19	KNNR 7 0801-02		Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 1.0 m2	m2		
			1,12	m2	1,120	
			Obmiar=0,63m*1,09m+0,63m*0,695m		RAZEM	1,120
20	KNNR 7 0801-03		Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2	m2		
			2,55	m2	2,550	
			Obmiar=1,5m*1,7m		RAZEM	2,550
21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			110,72	m2	110,720	
			Obmiar=(5,1m+3,9m)*2,8m*2		RAZEM	110,720
22	KNR-W 7-12 0304-02 analogia		Odtłuszczenie powierzchni pionowych ścian.	m2		
			131,32	m2	131,320	
			Obmiar=(3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+5,1+3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+2,8)*2,8		RAZEM	131,320
23	KSNR 2 1302-05		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
			110,72	m2	110,720	
			Obmiar=(5,1m+3,9m)*2,8m*2		RAZEM	110,720
24	KNP 02 1316 -01.03 analogia		Malowanie farbą olejną pędzlami blachy pierwszy lub drugi raz Krotność = 2 (malowanie dwukrotne)	m2		
			131,32	m2	131,320	
			Obmiar=(3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+5,1+3,9+3,9+3,9+3,9+3,9+2,8)*2,8		RAZEM	131,320
25	KNR 13-23 0402-04		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
			15,6	m	15,600	
					RAZEM	15,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 0518-06 analiza indywidualna		Sprzątanie powierzchni dachu.	kpl		
			64	kpl	64,000	
			Obmiar=8,0m*8,0m		RAZEM	64,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		5
Spis treści		6