

**Przedmiar robót
na robotę budowlaną pn. :
"Przebudowa ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim polegająca na remoncie chodnika i zjazdów na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do wyniesionego przejścia dla pieszych"**

	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Krotność
1	Rozdział	Branża drogowa - Chodnik			
1.1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - STWIORB D-01.01.01			
1.1.1	KNR 201/11 9/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,05	2,00
1.2	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - STWIORB D-01.02.04			
1.2.1	KNR 231/81 3/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej	m	99,00	1,00
1.2.2	KNR 231/81 4/2	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	22,60	1,00
1.2.3	KNR 231/80 4/3	Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm	m2	61,10	1,00
1.2.4	KNR 231/80 4/3	Rozebranie podbudowy, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 10-cm	m2	170,70	1,00
1.2.5	KNR 225/40 7/5	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka)	m2	17,00	1,00
1.2.6	KNR 231/51 1/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - rozebranie wsp. do R - x 0,3 , M,S - x 0, wysokość kostki 6, 8 cm R = 0.300 M = 1.000 S = 1.000	m2	44,10	1,00
1.2.7	KNR 231/81 5/7	Rozebranie płyt chodnikowych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	162,50	1,00
1.2.8	KNR 225/40 7/5	Nawierzchnie z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0-m2, Meba	m2	5,00	1,00
1.2.9	KNR 401/10 8/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 15-km wraz z utylizacją	m3	44,112	1,00
1.3	Element	PODBUDOWY - STWIORB D-04.01.01, d-04.04.02			
1.3.1	KNR 231/10 3/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	229,80	1,00
1.3.2	KNNR 6/113 /5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - KłSM 0/31,5 mm, mieszanka niezwiązana C50/30	m2	169,70	1,00
1.3.3	KNNR 6/113 /6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - KłSM 0/31,5 mm, mieszanka niezwiązana C50/30	m2	60,10	1,00
1.4	Element	NAWIERZCHNIE - STWIORB D-08.02.01, D-05.03.23			
1.4.1	KNNR 6/503 /3	Chodniki z płyt, betonowe 30x30x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, płytka o fakturze gładka, żółta	m2	169,70	1,00
1.4.2	KNR 231/51 1/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, fazowana, typu "Prostokąt"	m2	60,10	1,00
1.5	Element	ELEMENTY JEZDNI I ZIAZDÓW- STWIORB D-08.03.01, D-08.01.01a, D-08.01.0b			
1.5.1	KNNR 6/404 /5	Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	21,60	1,00
1.5.2	KNR 231/40 3/3	Oporniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	43,30	1,00
1.5.3	KNR 231/40 3/3	Krawężniki kamienne wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,70	1,00
1.5.4	KNR 231/40 2/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - uwzględniono krawężniki i obrzeża	m3	15,08	1,00

PODINSPEKTOR
Jewisienie
Marcin Jewsienia
19.10.2023 v.