



OGRODZENIE SIATKOWE (h=1.80m) - FURTKA (sz. 1.5m), BRAMA (sz. 3.0m)

FURTKA - 1.50m



BRAMA - 3.00m



1. Panel z profili zamkniętych stalowych 60x25 mm oraz 25x25mm ocynkowany i malowany proszkowo. Wysokość furtki oraz bramy 1200 [mm].
2. Przekrój słupa 80 x 80 [mm].
3. Stopa fundamentowa pod słupki 30x30x100cm z betonu C16/20

		BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chelmińska 1	
Tytuł rysunku:		OGRODZENIE SIATKOWE (h=1.80m) - FURTKA (sz. 1.5m), BRAMA (sz. 3.0m)	
Inwestycja:		Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	
Adres inwestycji:		Mikołajki Pom., dz. nr 45/1 oraz 46, obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.	
Inwestor:		Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.	
Projektował:		mgr inż. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74	
Opracował:		inż. Tomasz Kwiatkowski POM/0059/PWOKb/17	Data: 06 / 2022
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:25
Branża:		ARCHITEKTURA	Nr rys: A11