

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej						
1		1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) lok 33+520 - 39+020. Długość odcinka 5,5 km szer.4,5m.				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m ²	5500.000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m ²	24750.000		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	24750.000		
Razem dział: 1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) lok 33+520 - 39+020. Długość odcinka 5,5 km szer.4,5m.						
2		1474N dr. kraj. nr 53 - Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór (dr. nr 1464N) lok 9+300 - 10+800. Długość odcinka 1,5 km szer.4,5m.				
4 d.2	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m ²	1500.000		
5 d.2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m ²	6750.000		
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6750.000		
Razem dział: 1474N dr. kraj. nr 53 - Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór (dr. nr 1464N) lok 9+300 - 10+800. Długość odcinka 1,5 km szer.4,5m.						
3		1480N Waplewo - Jurgi lok 3+350 - 4+150. Długość odcinka 0,8 km szer.4,5m.				
7 d.3	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m ²	800.000		
8 d.3	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m ²	3600.000		
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3600.000		
Razem dział: 1480N Waplewo - Jurgi lok 3+350 - 4+150. Długość odcinka 0,8 km szer.4,5m.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: