

IF.271.8.7.2024

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. **„Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych”**.

**W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

1.. Proszę o określenie dokładnego koloru stolarki drzwiowej i okiennej PCV lub aluminium? W opisie podany jest kolor antracyt natomiast w zestawieniu kolor biały.

**Ad 1.**

**KOLOR BIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM**

2.Proszę o podanie sposobu wykończenia pomieszczeń nie wskazanych na rysunku A-3?

**Ad 2.**

**PROSZĘ WSKAZAĆ KTÓRE POMIESZCZENIA. INWESTYCJA OBEJMUJE CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ. CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ POZOSTAJE W STANIE ISNIEJĄCYM (BEZ PODJĘCIA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH)**

3.Proszę o określenie jakie drzewa są do usunięcia tj. gatunek i rozmiar? Czy Zamawiający posiada zgodę na ich wycięcie?

**Ad 3.**

**DRZEWA USUNIĘTO, ZGODNIE Z PRZEDMIAREM POZOSTAJĄ DO USUNIĘCIA KONARY W ZIEMI.**

4.Proszę o podanie jakiej grubości styropian zastosować na ścianie fundamentowej? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

**Ad 4.**

**GR. 15 CM**

5. Dokumentacja podaje aby narożniki ścian zabezpieczyć. Proszę o podanie w jaki sposób i jakim materiałem ma to być wykonane?

**Ad 5.**

**NAROŻNIKI STALOWE NA SIATCE, PRZY PŁYTKACH DOCINANE NAROŻNIKI PŁYTEK.**

6. Czy dostawa sprzętu ppoż. jest przedmiotem zamówienia?

**Ad 6.**

**TAK**

7. Proszę o podanie jakiej grubości ma być wełna na dociepleniu sufitu? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

**Ad 7.**

**18CM**

8. Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonane docieplenie elewacji? Nieścisłość pomiędzy opisem a przekrojem.

**Ad 8.**

STYROPIAN NRO.

9. Proszę o podanie przekroju przez dach płaski w osiach 3-6/C-D? Brak danych do wyceny.

**Ad 9.**

W ZAŁĄCZENIU.

10. Proszę o sprecyzowanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne i zewnętrzne? Nieścisłość pomiędzy opisem a rzutami.

**Ad 10.**

ZEWN. GRANITOWE, WEWN. KONGLOMERAT.

11. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane ścianki działowe? Nieścisłość pomiędzy opisem a rzutami.

**Ad 11.**

MUROWANE BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

12. Proszę o podanie parametrów dla styropianu posadzkowego.

**Ad 12.**

EPS 100.

13. W przedmiarze poz. 272 jest: Dostawa i montaż zbiornika betonowego na deszczówkę. W załączonej dokumentacji: Projekt Techniczny-2 i Projekt Wykonawczy nie ma nic na temat deszczówki i nie ma rysunku PZT. Proszę o określenie parametrów zbiornika?

**Ad 13.**

10,0m<sup>3</sup> rys PZT W ZAŁĄCZENIU.

14. W Projekcie Budowlanym na rysunku PZT pokazane jest nowe przyłącze wody (wg. odrębnego opracowania), którego nie ma w przedmiarze. Brak dokumentacji wykonawczej do PZT. Proszę o udostępnienie dokumentacji.

**Ad 14.**

**W ZAŁ. PZT WYKONWCZE, WPIĘCIE TRÓJNIKIEM PE.**

**15.** Czy dopuszczony zostanie wykonawca, który wykonał obiekt użyteczności publicznej wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi o wartości powyżej 10 mln brutto, deklarując jednocześnie objęcie funkcji kierownika budowy przez osobą posiadającą doświadczenie wykonania budynków użyteczności publicznej o wartościach 9 mln netto i 2mln netto?

Proszę o zmianę warunków przetargu, uwzględniającą powyższe wymagania.

**Ad 15.**

Zamawiający pozostawia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VIII ust. 2 SWZ IF.271.8.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku bez zmian.

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.