



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



SD-1 - ściana działowa gr. 12,5cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/ wełna mineralna gr. 10cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

SI-1 - ściana instalacyjna gr. 32,5cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/wełna mineralna gr. 10cm  
przestrzeń instalacyjna gr. 20cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

WARSTWY WYKOŃCZENIOWE WG KŁADU ŚCIAN

SD-2 - ściana działowa gr. 11cm  
tynk cementowo-wapienny  
błoczeki piaskowo-wapienne gr.8cm  
tynk cementowo-wapienny

SI-2 - ściana instalacyjna gr. 22,5cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm  
podkonstr. stalowa/wełna mineralna gr. 10cm  
przestrzeń instalacyjna gr. 10cm  
płyta gipsowo-kartonowa impregnowana gr. 1,25cm

LEGENDA:

- zakres opracowania
- ściany istniejące
- wyburzenia
- demontaże
- wentylacja mechaniczna - istniejąca, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- wentylacja mechaniczna - istniejąca, do przesunięcia, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- punkty świetlne - istniejące, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- czujniki p. poż. - istniejące, do zachowania, dostosować do nowego układu pomieszczeń
- gniazdo wtykowe podwójne
- włącznik światła

Maple

Architecture & Design

Maple sp. z o.o.  
Al. Korfantego 76  
40-161 Katowice  
info@maplestudio.eu  
NIP 634 291 1067



maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE SKRZYDŁA MENNICZEGO  
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POMIESZCZENIA SANITARNE  
PARTERU SKRZYDŁA MENNICZEGO  
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE  
UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN  
DZ. NR 7/6, OBRĘB 1037 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE  
UL. KORSARZY 34,  
70-540 SZCZECIN

TEMAT RYSUNKU:

Rzut - stan istniejący  
Rzut - stan projektowany

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka  
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006  
w specjalności architektonicznej

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Klaudia Janiszewska - Ostrowska

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Kinga Klebeko

SPRAWDZIŁ:

Paulina Rychlicka  
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006  
w specjalności architektonicznej

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

SKALA:

1: 50

DATA:

październik 2020

FAZA:

KONCEPCJA

NR RYS.

A\_1.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z  
USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,  
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY  
AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.