

PRZEKRÓJ B1-B1  
SKALA 1:50

**SZ1**  
**WARSTWY ISTNIEJACE :**  
powłoka malarska - farba emulsyjna  
tynk cementowo - wapienny  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych  
tynk cementowo - wapienny - faktura typu komik

**WARSTWY PROJEKTOWANE :**  
grunt głębokopenetrujący - 1x  
farba silikonowa w kolorze brązowym - 3x

**SW1**  
**WARSTWY ISTNIEJACE :**  
powłoka malarska - farba emulsyjna  
tynk cementowo - wapienny  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych  
tynk cementowo - wapienny


**WARSTWY PROJEKTOWANE :**  
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x  
farba antykondensacyjna RO 5090 w kolorze białym

**PG1**  
**WARSTWY PROJEKTOWANE :**  
płytki z gresu technicznego ( grubość płytki min. 8mm, R10, odporność na ścieranie 175, kolor szary ) o wym. 30x30cm ułożone na kleju elastycznym MAPEI / zaprawa do fugowania MAPEI ( kolor szary ), grubość fugi min. 3mm  
izolacja przeciwwilgociowa MAPEI MAPEGUM WPS  
zaprawa wyrównująca  
grunt głęboko penetrujący

**WARSTWY ISTNIEJACE :**  
posadzka betonowa  
pozostałe warstwy ( niezinventaryzowane )

**SM1**  
**WARSTWY ISTNIEJACE :**  
warstwy podłogi ( niezinventaryzowane )  
strop żelbetowy  
tynk cementowo - wapienny

**WARSTWY PROJEKTOWANE :**  
grunt głębokopenetrujący Sil-Grunt - 1x  
farba antykondensacyjna RO 5090 w kolorze białym



PRZEKRÓJ B2-B2  
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B1-B1 i B2-B2  
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"		1:50
PECOLD & WIECZOREK		rys. nr P-3
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk		04.2021r.
tel. 600-024-979, 600-030-086		
NAZWA OPRAC.	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA	BUDOWLANA	
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU BPIKAK W DUSZNIKACH	
LOKALIZACJA	Budynek Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury ul. Jana Pawła II 10, 64-550 Duszniki	
ZLECENIODAWCA	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki	
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ B1-B1 i B2-B2	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK	
OPRACOWAŁA	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ	
PROJEKTANT / architektura /	inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM nr ew. upr. 338/PW/92	
PROJEKTANT / konstrukcja /	mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19	